

Szkoła podstawowa w Królowej Górnej
roboty remontowe w zakresie :
- remont sanitariatu przedszkola

Identyfikator kosztorysu: KRÓLOWA GÓRNA - SANITARIAT
PRZEDSZKOLA

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 16.11.2022 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	WEWNĘTRZNE ROBOTY REMONTOWE		
1.1	posadzki, podłóża		
1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2,7*2,3+3,15*2,7	m2	14,72
	14,72		
2	Zerwanie posadzki cementowej	m2	14,72
3	Grunt dyspersyjny	m2	14,72
4	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, gr.20 mm zatarte na ostro	m2	14,72
5	Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm [RMS=3]	m2	14,72
6	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych	m2	14,72
7	Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej	m2	14,72
8	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa	m2	14,72
9	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, gr.20 mm zatarte na ostro	m2	14,72
10	Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm [RMS=4]	m2	14,72
11	dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	14,72
12	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych na zaprawach klejowych	m2	14,72
13	usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki 14,72*0,07	m3	1,03
	1,03		
14	Wywóz samochodami samowyladowczymi na odl do 1 km. 1,03	m3	1,03
	1,03		
15	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km [RMS=12] 1,03	m3	1,03
	1,03		
16	opłata za utylizację 1,03	m3	1,03
	1,03		
1.2	ściany, stropy		
17	Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścianki 1/2 cegły 1,2*2,0h	m2	2,40
	2,40		
18	Rozebranie okładziny ściennej (2,7+2,3)*2*2,0h - (0,8*2,0*2) (2,7+3,15)*2*2,0h - 0,8*2,0 (2,0*2+0,8)*0,3	m2	40,04
	16,80 21,80 1,44		
19	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II na ścianach	m2	40,04
20	Licowanie ścian płytkami na zaprawach klejowych 40,04	m2	40,04
	40,04		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
21	Zeskrobanie i zmycie starej farby ściany (2,7+2,3)*2*3,25h 32,50 (2,7+3,15)*2*3,25h 38,03 -płytki 40,04 -40,04 stropy 14,72 14,72	m2	45,21
22	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku ściany (2,7+2,3)*2*3,25h 32,50 (2,7+3,15)*2*3,25h 38,03 -płytki 40,04 -40,04	m2	30,49
23	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku stropy 14,72 14,72	m2	14,72
24	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem 14,72+30,49 45,21	m2	45,21
25	Dodatek za każde dalsze malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych	m2	45,21
26	usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki 40,04*0,04 1,60	m3	1,60
27	Wywóz samochodami samowyladowczymi na odl do 1 km. 1,6 1,60	m3	1,60
28	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km [RMS=12] 1,6 1,60	m3	1,60
29	opłata za utylizację 1,6 1,60	m3	1,60

1.3 wymiana instalacji wod-kan, co, elektrycznej, biały montaż

30	Wymiana opraw oświetleniowych	kpl	7,00
31	Demontaż demontaż brodzika	kpl	1,00
32	Brodzik natryskowy	kpl	1,00
33	montaż kabiny - osłony brodzikowej, szkło, dwa elementy bez drzwi	kpl	1,00
34	demontaż - rura żeliwna kanalizacyjna o średnicy 50-100 mm na ścianach budynku 3,2*2+0,7 7,10 3,2+2,7 5,90	m	13,00
35	Rurociągi z PVC kanalizacyjne na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 110 mm, połączenia wciskowe 3,2*2+0,7 7,10	m	7,10
36	Rurociągi z PVC kanalizacyjne na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 75 mm, połączenia wciskowe 3,2+2,7 5,90	m	5,90
37	Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych kanalizacyjnych o średnicy 70 mm uszczelnionych zaprawą cementową lub kitem	szt	6,00
38	Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych kanalizacyjnych o średnicy 100 mm uszczelnionych ołowiem lub folią ołowianą	szt	3,00
39	Wymiana podejścia dopływowego wodociągowego do płuczki ustępowej o połączeniu sztywnym z rur stalowych	szt	3,00
40	Wymiana podejścia dopływowego wodociągowego do zaworu czerpального, hydrantu i baterii o średnicy 25 mm	szt	6,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
41	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl	1,00
42	Demontaż grzejnika stalowego 2-płytkowego	kpl	1,00
43	Wymiana baterii umywalkowej	szt	3,00
44	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl	3,00
45	Wymiana miski ustępowej porcelanowej	szt	3,00
46	Demontaż pisuaru	kpl	3,00
47	Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym	kpl	3,00
48	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o średnicy 20-32 mm	kpl	1,00
49	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego wraz z demontażem i montażem osłony	kpl	1,00
1.5 wymiana drzwi, ścianki ustępowe, montaż parapetu.			
50	demontaż istniejących ścianek ustępowych	kpl	1,00
51	ponowny montaż istniejących ścianek ustępowych	kpl	1,00
52	Wykucie z muru ościeżnic 2 2,00	szt	2,00
53	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe wzmocnione wraz z ościeżnicą 0,9*2,05*2szt 3,69	m2	3,69
54	Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III , do 30 cm (2,2*2+1,2)*2szt*2 22,40	m	22,40
55	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku 22,4*0,3 6,72	m2	6,72
56	Obsadzenie nakładki parapetu - pcv komorowe	szt	1,00

----- Koniec wydruku -----