


Rozdzielacz: R1							
Typ: Rozdz. z przepływom.							
Typ szafki: 850x730x110mm							
G = 851,6 [kg/h]							
Δp min = 7,16 [kPa]							
Nr	Typ	Do odbiornika	Typ rury	Srednica	L [m]	VA	Nast. (Z) [l/min]
1	Podłoga grzewcza	0,5	Rura tworzywowa PEX-a	16 x 2,0	81,6	200	1,38
2	Podłoga grzewcza	0,4_a	Rura tworzywowa PEX-a	16 x 2,0	93,9	100	0,87
3	Podłoga grzewcza	0,4_b	Rura tworzywowa PEX-a	16 x 2,0	96,4	100	1,00
4	Podłoga grzewcza	0,4_c	Rura tworzywowa PEX-a	16 x 2,0	83,1	100	0,87
5	Podłoga grzewcza	0,7	Rura tworzywowa PEX-a	16 x 2,0	47,2	150	0,50
6	Podłoga grzewcza	0,6	Rura tworzywowa PEX-a	16 x 2,0	53,4	100	0,75
7	Podłoga grzewcza	0,2_g	Rura tworzywowa PEX-a	16 x 2,0	96,2	150	1,00
8	Podłoga grzewcza	0,2_e	Rura tworzywowa PEX-a	16 x 2,0	95,5	150	1,00
9	Podłoga grzewcza	0,2_c	Rura tworzywowa PEX-a	16 x 2,0	99,0	150	1,00
10	Podłoga grzewcza	0,2_a	Rura tworzywowa PEX-a	16 x 2,0	68,7	150	0,75
11	Podłoga grzewcza	0,2_h	Rura tworzywowa PEX-a	16 x 2,0	97,0	150	1,00
12	Podłoga grzewcza	0,2_f	Rura tworzywowa PEX-a	16 x 2,0	99,9	150	1,13
13	Podłoga grzewcza	0,2_d	Rura tworzywowa PEX-a	16 x 2,0	97,9	150	1,00
14	Podłoga grzewcza	0,2_b	Rura tworzywowa PEX-a	16 x 2,0	99,3	150	1,00


 - Projektowany rozdzielacz do ogrzewania podłogowego

$\frac{16 \times 2,0}{\text{Izol. 20 mm}}$        $\frac{\text{Średnica x gr. ścianki}}{\text{Izolacja}}$

LEGENDA:

- Projektowana instalacja C.O. - zasilanie z rur PEX-a,
- Projektowana instalacja C.O. - powrót z rur PEX-a,
- Projektowana przyłącze o.p. - zasilanie z rurPEX-a,
- Projektowana przyłącze o.p. - powrót z rur PEX-a

 - Projektowana podłoga grzewcza ogrzewania podłogowego - węzownice z rur PE-RT



 <b>USŁUGI W BUDOWNICTWIE</b> ANTONI ZIEMBA RADOMSKO UL. ZAŚCIANEK 9	<b>B. SANITARNA:</b>	
	PROJEKTANT:	PODPIS
	<b>DARIUSZ STASZCZYK</b> LOD/3461/PWBS/17	
	SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS
INWESTOR: <b>GMINA BIELCHATÓW</b> UL. KOŚCIUSZKI 13, 97-400 BIELCHATÓW	<b>WOJCIECH JEDRZEJCZYK</b> LOD/1795/POOS/11	
	NR RYS.	
	<b>S.07</b>	
OBIEKT: PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W ZDZIESZULICACH GÓRNYCH W RAMACH ZADANIA PN.: "MODERNIZACJA BUDYNKU W ZDZIESZULICACH GÓRNYCH (DZ. 258/2)"	SKALA	
ADRES: DZ. NR EWID. 258/2 OBR. ZDZIESZULICE GÓRNE GMINA BIELCHATÓW	<b>1:50</b>	
<b>RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.</b>		ARK. <b>420X600</b>