

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej - ułożenie płyt YOMB na odcinku 230mb  
ADRES INWESTYCJI : Borcz ul. Złota  
INWESTOR : Gmina Somonino  
ADRES INWESTORA : ul. Ceynowy 21 83-314 Somonino

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Puzdrowski  
DATA OPRACOWANIA : 16.08.2023



WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
16.08.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i ziemne</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym -wytyczenie granic oraz pomiar geodezyjny powykonawczy 0,23	km km	0,230	
				RAZEM	0,230
2 d.1	KNR 2-01 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparko ładowarką w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 10 km (korytowanie gr. 10 cm) całkowita długość drogi z płyt 230,00mb (4,5x230,00 = 1035,00m <sup>2</sup> x0,1=103,5m <sup>3</sup> ) 4,5*230*0,1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	103,500	
				RAZEM	103,500
3 d.1	KNR 2-01 0234-07	Profilowanie podłoża przed ułożeniem podbudowy i płyt YOMB całkowita długość drogi 230,00mb (4,5x230,00 =1035m <sup>2</sup> ) 4,5*230	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1035,000	
				RAZEM	1035,000
<b>2</b>		<b>Nawierzchnie</b>			
4 d.2	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z nowych płyt YOMB - szerokość drogi 4,0m na podłożu z piasku o gr 10cm po zagęszczeniu 230,00x4,00 =920,00m <sup>2</sup> 230*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	920,000	
				RAZEM	920,000
<b>3</b>		<b>Pobocze</b>			
5 d.3	KNR 2-31 0204-05 + KNR 2-31 0204-06 analogia	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna z tłucznia-każdy dalszy 1cm grubości po zagęszczeniu Wykonanie utwardzenia poboczy tłuczniem gr średnio 8cm, 230x0,75x2= 345m <sup>2</sup> 230*0,75*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	345,000	
				RAZEM	345,000