

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH			
ID pracy geodezyjnej		6640.198.2024	
Miejscowość	Przechlewo		
	identyfikator	220306_2	
Jednostka ewidencyjna	Przechlewo		
	nazwa		
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0010	
	nazwa	Przechlewo	
Skala mapy	1:500		
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	PL-2000 (6)	
	wysokości	PL-EVRF2007-NH	
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	_____		
Służebności gruntuowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	brak		
Kontur użytku gruntowego, który nie jest ujętowany w bazie danych ewidencji gruntów i budynków	brak		
Granice działek wpisano na podstawie mapy ewidencyjnej gruntów i budynków. Przebieg granic nie był ustalany w terenie.			
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niż wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji branżowych.			
Wykonawca:	<div>Geodeza uprawniający: mgr inż. Mariusz Cyra uprawnienia nr 66017gr inż. Mariusz Cyra ul. Długa 16 77-300 Człuchów TEL. 606 929 653 NIP: 843-112-33-90</div> <div></div>		
Wykonawca / Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz data i podpis osoby reprezentującej wykonawcę			
Opracował(a) dnia 14.03.2024 r.: mgr inż. Mariusz Cyra			



Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera aparat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	6640.198.2024
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Powiat Człuchowski Starostwo Powiatowe w Człuchowie
Wykonawca prac geodezyjnych	"GEOMAR" mgr inż. Mariusz Cyra
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik powyższej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr 2024/06500 z dnia 22.03.2024 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Mariusz Cyra Nr uprawnień 24017
Podpis:	



LEGENDA BRANŻA SANITARNA

- proj. inst. gazu płynnego z rur stalowych DN25 faza płynna, odcinek ze zbiorników do parownika
- proj. inst. gazu płynnego z rur stalowych DN25 faza gazowa, odcinek ze zbiorników do reduktora I stopnia
- proj. inst. gazu płynnego z rur stalowych DN100, faza gazowa niskie ciśnienie

- proj. przewód inst. ciepłowniczej z rur preizolowanych stalowych bez szwu DN150/250
- włączenie do proj. instalacji kotłowni wg odrębnego opracowania

ZB -proj. zbiornik podziemny gazu płynnego o poj. 10 000 l

SG -proj. skrzynia gazowa z zaworem odcinającym instalacji gazu płynnego DN100, gazomierzem mechanicznym G65, buforom gazu DN400 i elektrozaworem odcinającym instalacji gazu płynnego DN100

OG -proj. kontenerowa stacja odparowania gazu z parownikiem gazu płynnego oraz zespolami reduktorów gazu I i II stopnia

KG -proj. urządzenie grzewcze na gaz płynny z kotłem o mocy nominalnej 2000 kW, nie przewiduje się wystąpienia stref zagrożenia wybuchem


w rozwiązaniu zapewniamy, że nie zostanie przekrozone 10% dolnej granicy wybuchowości gazu

Ki- istn. kotłownia do spalania biomasy

C -proj. kolano preizolowane inst. ciepłowniczej 90°

1-2-3-4- proj. kolano inst. gazu płynnego 90°

TR -proj. trójnik



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
-BRANŻA SANITARNA

NAZWA INWESTYCJI: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kotłowni osiedlowej w Przechlewie - budowa instalacji gazu płynnego wraz z dwoma zbiornikami podziemnymi o pojemności 10 000 l każdy, urządzenie grzewcze na gaz płynny z kotłem o mocy nominalnej 2000 kW i instalacją ciepłowniczą do istniejącej kotłowni na paliwo stałe wraz z fundamentami pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową		NR PVS: PZT
ADRES INWESTYCJI: Przechlewo dz. nr 1393/2 Nazwa jednostki ewid. Przechlewo [220306_2] Nazwa i numer obrębu ewid. Przechlewo [0010]		SKALA: 1:500
PROJEKTANT BRANŻA SANITARNA: mgr inż. Andrzej Najdowski 89-606 CHARZYKOWY , UL. SZKOŁNA 3 A		PODSZ:
SPRAWOZDAJCĄ BRANŻA SANITARNA: mgr inż. Filip Najdowski upr. budowl. do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacji sanitarnej nr upr. PKM/0008/PMB/520		PODSZ: