


poz. 6.01 - przekrój A-A



- Mieszanka betonowa B25 (C20/25), V=6,63 m<sup>3</sup>
- # – zbrojenie główne stal kalsy A-IIIIN (B500SP)
- otulina zbrojenia głównego 5,0 cm
- beton podkładowy B10 (C8/10) gr. 10 cm

NR PRĘTA	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ PRĘTA	ILOŚĆ PRĘTÓW	ILOŚĆ ELEMENTÓW	ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ	MASA METRA BIEŻĄCEGO	MASA CAŁOŚCI	MASA CAŁOŚCI	MASA CAŁOŚCI	MASA CAŁOŚCI	MASA CAŁOŚCI
	[mm]	[m]	[szt.]	[szt.]	[m]	[kg/m]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]
1	12	2,50	30	1	75,0	0,888	–	–	–	66,60	–
2	12	2,90	26	1	75,4	0,888	–	–	–	66,96	–
3	12	2,14	56	1	119,84	0,888	–	–	–	106,42	–
4	12	2,50	2	1	5,0	0,888	–	–	–	4,44	–
5	12	2,90	2	1	5,8	0,888	–	–	–	5,15	–
6	12	1,40	12	1	16,8	0,888	–	–	–	14,92	–
7	12	2,10	16	1	33,6	0,888	–	–	–	29,84	–
ŁĄCZNIE										294,33	