

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Prace konserwatorskie torowiska Starachowickiej Kolei Dojazdowej - Odcinek Starachowice - Lipie</b>					
1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym Krotność = 0.2 5.095	km km	5.095	5.095
				RAZEM	5.095
2	KNP 16 306- 1 (1)	Załadowanie materiałów podsypkowych na wagon kolejowy - platformę; pospółka i żwir ze złoża 50.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	50.000	50.000
				RAZEM	50.000
3	KNP 16 341	Dokręcenie srub i krętów oraz dobijanie traków w torze 450.00	m m	450.000	450.000
				RAZEM	450.000
4	KNP 16 341/ 1	Dobicie haków 1700.00	m m	1700.000	1700.000
				RAZEM	1700.000
5	KNP 16 330/ 1-(4)	Poprawienie szerokości toru; szyny mocowane 3 wkrętami 50.00	szt szt	50.000	50.000
				RAZEM	50.000
6	KNR 2-37 0405-05	Ręczne podnoszenie toru warstwami grubości 8 cm. Podsypka z tłucznia. Podkłady drewniane. 0.23	km km	0.230	0.230
				RAZEM	0.230
7	KNR 2-37 0706-05 analogia	Usuwanie wierzchniej warstwy podsypki z tłucznia z istniejących torów o podkładach drewnianych oraz czyszczenie rowów i przepustów 25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	25.000	25.000
				RAZEM	25.000
8	KNCK-7 0506-05 analogia	Regulacja styków szyn wraz z dokręceniem połączeń śrubowych łączących szyny 50.00	m m	50.000	50.000
				RAZEM	50.000