

Przedmiar

Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Kraków - Dzielnica XVI - część XII

| Numer | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|----------|-------------------------|--|--------|-------|------------|---------|
| 1 | Element | PZ 2065 | | | | |
| 1.1 | KNNR 9 1005-03 | demontaż istniejących opraw sodowych | szt | 13 | | |
| 1.2 | KNR 510/1004/1 | Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarni lub rury osłonowe | mb | 91 | | |
| 1.3 | KNR 510/1005/7 | Montaż opraw , oprawa uliczna LED ze sterownikiem lokalnym | szt. | 13 | | |
| 1.4 | KNNR | Montaż wysięgnika | szt. | 13 | | |
| 1.5 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie dokumentacji powykonawczej | kpl | 1 | | |
| 1.6 | kalkulacja własna | pomiary fotometryczne | pomiar | 1 | | |
| 2 | Element | PZ 2008 | | | | |
| 1.1 | KNNR 9 1005-03 | demontaż istniejących opraw sodowych | szt | 6 | | |
| 1.2 | KNR 510/1004/1 | Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarni lub rury osłonowe | mb | 42 | | |
| 1.3 | KNR 510/1005/7 | Montaż opraw , oprawa uliczna LED ze sterownikiem lokalnym | szt. | 6 | | |
| 1.4 | KSNR 5 1002-01 | Montaż wysięgnika | szt. | 6 | | |
| 1.5 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie dokumentacji powykonawczej | kpl | 1 | | |
| 1.6 | kalkulacja własna | pomiar fotometryczny | pomiar | 1 | | |
| 3 | Element | PZ 2006 | | | | |
| 1.1 | KNNR 9 1005-03 | demontaż istniejących opraw sodowych | szt | 8 | | |
| 1.2 | KNR 510/1004/1 | Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarni lub rury osłonowe | mb | 56 | | |
| 1.3 | KNR 510/1005/7 | Montaż opraw , oprawa uliczna LED ze sterownikiem lokalnym | szt. | 8 | | |
| 1.4 | KSNR 5 1002-01 | Montaż wysięgnika | szt. | 8 | | |
| 1.5 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie dokumentacji powykonawczej | kpl | 1 | | |
| 1.6 | kalkulacja własna | pomiar fotometryczny | pomiar | 1 | | |
| 4 | Element | PZ 2030 | | | | |
| 1.1 | KNNR 9 1005-03 | demontaż istniejących opraw sodowych | szt | 3 | | |
| 1.2 | KNR 510/1004/1 | Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarni lub rury osłonowe | mb | 21 | | |
| 1.3 | KNR 510/1005/7 | Montaż opraw , oprawa parkowa LED min. 36 W ze sterownikiem lokalnym | szt. | 3 | | |
| 1.4 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie dokumentacji powykonawczej | kpl | 1 | | |
| 1.5 | kalkulacja własna | pomiar fotometryczny | pomiar | 1 | | |
| 5 | Element | PZ 2197 | | | | |
| 1.1 | KNNR 9 1005-03 | demontaż istniejących opraw sodowych | szt | 3 | | |
| 1.2 | KNR 510/1004/1 | Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarni lub rury osłonowe | mb | 21 | | |

Przedmiar

Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Kraków - Dzielnica XVI - część XII

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|--|----------------|---|--|--|
| 1.3 | KNR 510/1005/7 | Montaż opraw , oprawa uliczna LED ze sterownikiem lokalnym | szt. | 3 | | |
| 1.4 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie dokumentacji powykonawczej | kpl | 1 | | |
| 1.5 | kalkulacja własna | pomiar fotometryczny | pomiar | 1 | | |
| 1.6 | KSNR 5 1002-01 | Montaż wysięgnika | szt. | 1 | | |
| | | | netto | | | |
| | | | VAT 23% | | | |
| | | | brutto | | | |