

Program funkcjonalno-użytkowy

I Strona tytułowa

Nazwa zadania:

„Zdemontowanie istniejącego i wykonanie nowego ogrodzenia panelowego wzdłuż ulicy Mickiewicza (od bramy wjazdowej na teren AWF przy ul. Mickiewicza w kierunku al. I.J. Paderewskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji i z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych”

Adres obiektu:

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35,
51-612 Wrocław

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):

CPV: 45342000-6 – Wznoszenie ogrodzeń

Nazwa zamawiającego;

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35,
51-612 Wrocław

Opracował:

mgr inż. Piotr Bidny

07/2021 r.

Spis zawartości:

II Część opisowa - str. 2

III Część informacyjna - str. 3

II. Część opisowa

II.I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej , projekt musi zawierać i uwzględniać:

- ma być opracowany przez uprawnione osoby (branż wg wymaganych branż);
- aktualne normy,
- warunki techniczne;
- warunki BHP;
- ma być sporządzony zgodnie z warunkami technicznymi celem uzyskania pozwolenia na budowę (ma zawierać opis, część rysunkową, charakterystyczne parametry, rozwiązania budowlano – materiałowe i inne konieczne do pozwolenia na budowę informacje);

Opis robót:

Planuje się demontaż starego ogrodzenia (siatka stalowa w ramach stalowych, słupki, podwaliny i fundamenty słupków betonowe) i wykonanie nowego ogrodzenia wzdłuż ulicy Mickiewicza od bramy wjazdowej na teren AWF Wrocław w kierunku zachodnim (al. I.J. Paderewskiego). Przewidywana długość ogrodzenia ~368 mb. Zdemontowane elementy ogrodzenia należy zutylizować przedstawiając kartę utylizacji odpadów. W linii ogrodzenia występuje jedno drzewo koliduje z nowoprojektowanym ogrodzeniem. Kolidujące drzewo należy „obejść” ogrodzeniem od strony terenu AWF.

Ogrodzenie panelowe należy dostosować do skrzynki energetycznej występującej w linii ogrodzenia. Wszelkie reklamy starannie zdemontować i odłożyć we wskazane miejsce.

Oś nowoprojektowanego ogrodzenia musi być wyznaczona przez geodetę zgodnie z granicą działki.

Po zakończeniu prac należy wykonać inwentaryzację geodezyjną wraz z naniesieniem na plany aktualnej linii ogrodzenia.

II.II. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

Minimalne wymagania technologiczne, techniczne, jakościowe i użytkowe określone przez Zamawiającego dla zdemontowania istniejącego i wykonania nowego ogrodzenia panelowego wzdłuż ulicy Mickiewicza we Wrocławiu należy uwzględnić w projekcie modernizacji ogrodzenia panelowego.

Wymagane dot. nowego ogrodzenia panelowego:

Przewiduje się zastosowanie ogrodzenia systemowego z paneli zgrzewanych z prefabrykowaną betonową podmurówką, rozpiętych na słupkach stalowych zakotwionych w betonowych fundamentach. Przewidziano ogrodzenie o wysokości 200cm na całej długości inwestycji. Kolor paneli RAL 7037, panel zgrzewany.

Gwarancja wykonawcy - min. 36 m-cy.

Przed złożeniem oferty zalecana jest wizja lokalna na terenie, które będą modernizowane.

Wykonanie robót powinno zostać przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz zastosowanie wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 883) oraz aktualną wiedzą techniczną.

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dostarczanie obowiązujących świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenia producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.

III. Część informacyjna

Istniejące i nowoprojektowane ogrodzenie leży na terenie działki AM 10 dz. Nr 1/2; AM 10 dz. Nr 1/4 której właścicielem jest Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - Księga Wieczysta WR1K/00049095/7.