

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. UŻYTKOWA [m2]
NR1.1	Sala	Pł. gresowe	101.96
NR1.2	WC męskie	Pł. gresowe	2.89
NR1.3	Korytarz	Pł. gresowe	14.50
NR1.4	WC damski	Pł. gresowe	3.05
NR1.5	Kuchnia	Lastriko	19.07
NR1.6	Pom. techniczne	Deski	7.29
NR1.7	Magazyn	Deski	9.78
NR1.8	Pom. techniczne	Deski	3.48
NR1.9	Pom. techniczne	Deski	23.64
NR1.10	Piwnica	Pos. bet.	20.28
		SUMA POW.UŻYTKOWEJ	205.94[m2]
NR1.11	SZATNIA	GRES	12.42
NR1.12	KUCHNIA	GRES	24.26
NR1.13	MAGAZYN	GRES	4.34
		SUMA POW.UŻYTKOWEJ	41.02[m2]
		ŁĄCZNA POW. UŻYTKOWA	246.96[m2]

* przyjęte grubości tynku wewn. równe (0) [cm]

UWAGA:
1. W ZALEŻNOŚCI OD USTAWIENIA MEBLI ORAZ SPRZĘTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ LOKALIZACJĘ GNIZAD.
2. NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ TRASY PROWADZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI INSTALACJAMI BUDYNKU

G2	GNIAZDO PODWÓJNE 230V IP20
GPO	GNIAZDO HERMETYCZNE 230V IP44 POCHŁANIACZ (ZAKOŃCZONY W PUSZCZCE INSTALACYJNEJ)
	ZESTAW GNIAZD HERMETYCZNYCH 2x230V IP44 Z WYŁĄCZNIKIEM 0–1
GPI	GNIAZDO HERMETYCZNE 230V IP44 PIEC
GPG	GNIAZDO HERMETYCZNE 230V IP44 PŁYTA GRZEWCZA
GZ/L	GNIAZDO HERMETYCZNE 230V IP44 ZMYWARKA/LODÓWKA
G3f	GNIAZDO 3–FAZOWE 16A Z WYŁĄCZNIKIEM 0–1
3f/CH	WPUST 3–FAZWOY URZĄDZENIE CHŁODNICZE (ZAKOŃCZONY W PUSZCZCE INSTALACYJNEJ)
RL	ROZDZIELNICA PODTYNKOWA 5x24
SU	SZYNA UZIEMIAJĄCA
	UZIEMIENIE PŁASKOWNIK FeZn 30X4mm UKŁADANY W FUNDAMENCIE/W WARSTWIE CHUDEGO BETONU

Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inż. Krzysztof Kowalski
63–200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR	GMINA JARACZEWO UL. JAROCIŃSKA 1, 63–233 JARACZEWO
OBIEKT	ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ W ZALESIU
ADRES BUDOWY	ZALESIE, DZIAŁKA NR 69/2
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PRZYZIEMIA – INSTALACJA GNIAZD

BRANŻA PROJEKTU	Projekt budowlany	DATA WYKONANIA	03.2021	SKALA RYSUNKU	1:50	NR RYSUNKU	EG1

OPRACOWUJĄCY
mgr inż. PRZEMYSŁAW FATYGA

PROJEKTANT
mgr inż. KAROL JAŃCZAK
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacji w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0167/POOE/12