

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	BUDOWA ALTANY OGRODOWEJ ORAZ OBIEKTU MAŁEJ ARCHITEKTURY W POSTACI KOSZA NA ŚMIECI W RAMACH ZADANIA: „PROJEKT I WYKONANIE ALTANKI OGRODOWEJ NA DZIAŁCE NR 122 W STARYM JASIŃCU - FUNDUSZ SOŁECKI”		
1	Rozdział	Zagospodarowanie terenu		
1.1	Element	Utwardzenie 7x7 m		
1.1.1	KNR 201/122/1	Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7*7	49,000000	
		RAZEM:	49,000000	m3
				49,0
1.1.2	KNR 231/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8*8	64,000000	
		RAZEM:	64,000000	m2
				64,000
1.1.3	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,3*0,3*(7*4)	2,520000	
		RAZEM:	2,520000	m3
				2,520
1.1.4	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7*4	28,000000	
		RAZEM:	28,000000	m
				28,000
1.1.5	KNNR 6/106/6 (1)	Warstwy odcinające, zagęszczanie mechanicznie, warstwa po zagęszczeniu 15 cm, piasek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7*7	49,000000	
		RAZEM:	49,000000	m2
				49
1.1.6	KNNR 6/109/3	Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 20 cm	m2	49
1.1.7	KNR 11/317/1	Nawierzchnie z kostki betonowej bezspoinowej barwionej o grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, typ 10	m2	49
1.2	Element	Utwardzenie pod altaną 6x7 m		
1.2.1	KNR 201/122/1	Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6*7	42,000000	
		RAZEM:	42,000000	m3
				42,0
1.2.2	KNR 231/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8*7	56,000000	
		RAZEM:	56,000000	m2
				56,000
1.2.3	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,3*0,3*(2*6+7*2)	2,340000	
		RAZEM:	2,340000	m3
				2,340
1.2.4	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*6+7*2	26,000000	
		RAZEM:	26,000000	m
				26,000
1.2.5	KNNR 6/106/6 (1)	Warstwy odcinające, zagęszczanie mechanicznie, warstwa po zagęszczeniu 15 cm, piasek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7*6	42,000000	
		RAZEM:	42,000000	m2
				42
1.2.6	KNNR 6/109/3	Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 20 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		42	42,000000	
		RAZEM:	42,000000	m2
				42

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.2.7	KNR 11/317/1	Nawierzchnie z kostki betonowej bezspoinowej barwionej o grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, typ 10	m2	42