PRZEKRÓJ TYPOWY

nawierzchnia z kostki brukowej z obrzeżem betonowym

A

kostka brukowa	gr. 6 cm
podsypka cement.- piask.	gr. 5,00 cm
podbudowa z kruszywa łamanego fr.0-40mm pospółka stabilizowana mech. wg normy BN-64/8933-02	gr.25,00 cm
warstwa mrozoodporna -materiał niewysadzinowy np. wysiewki płukane	gr. 10,00 cm
grunt rodzimy	



nawierzchnia z kostki brukowej z obrzeżem stalowym



w kolorze ciemnoszarym (antracyt)

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

MODERNIZACJĄ TERENU REKREACYJNEGO NA DZIAŁKACH NR 6 / 19 , 15 / 2 DLA ZADANIA PN: " PRZEBUDOWA PLACU ZABAW NA GÓRZE ŚW. MARCINA " W TARNOWIE

FUNKCJA/BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS I DATA LISTOPAD 2023 r	UPRAWNIENIA/NR
ARCHITEKTURA PROJEKTANT	mgr inż. arch. DOROTA FILIPCZYK upr.bud.do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		65/97
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. PAULINA WALUSIAK-BOGUMIŁ upr.bud.do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		MPOIA/066/2017
OBIEKT	PLAC ZABAW	STADIUM P.T.	SKALA 1:25
TYTUŁ RYSUNKU	TYPOWY PRZEKRÓJ		NUMER RYSUNKU Ut-01

"ARCHITRAW"
FIRMA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA "ARCHITRAW"
DOROTA FILIPCZYK
UL.HENRYKA SIENKIEWICZA 7
32-566 ALWERNIA
tel (12) 283 17 06
tel.kom 607 042 609
e-mail: fabarchitraw@op.pl