
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA UTWORZENIE KLUBU SENIORA - ETAP II
ADRES INWESTYCJI : Plac Wolności 3, 62-740 Tuliszków, dz.2257
INWESTOR : Urząd Gminy i Miasta Tuliszków
ADRES INWESTORA : Plac Powstańców Styczniowych 1863r.1, 62-740 Tuliszków
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Grodzicki
DATA OPRACOWANIA : 12.2023

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.2023

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Roboty demontażowe				
2	Instalacja w/z				
3	Montaż kompletnych tablic rozdzielczych				
4	Instalacja odgromowa				
5	Pomiary elektryczne powykonawcze				
	RAZEM				

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty demontażowe				
1 d.1	KNNR-W 9 0703-07	Demontaż konstrukcji wsporczych dla przyłączy - stojak montowany na ścianie	szt	1		
2 d.1	KNNR-W 9 0804-07	Demontaż kabli wielożyłowych o masie 0,5-1,0 kg/m układanych w budynkach i budowlach	m	10		
3 d.1	KNNR-W 9 0601-06	Demontaż zwodów pionowych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m	5*4 = 20.000		
4 d.1	KNNR-W 9 0601-05	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m	6.5*4+14 = 40.000		
5 d.1	KNNR-W 9 0603-04	Demontaż przewodów wyrównawczych mocowanych na wspornikach lub uchwytych	m	4*2 = 8.000		
6 d.1	KNNR-W 9 0605-07	Demontaż złącz instalacji odgromowych do rynny lub rury spadowej	m	4		
7 d.1	KNNR-W 9 0605-08	Demontaż złącz instalacji odgromowych odgałęźnych	m	2		
8 d.1	KNNR-W 9 0605-08	Demontaż złącz kontrolnych instalacji odgromowych	m	4		
Razem dział: Roboty demontażowe						
2		Instalacja w/z				
9 d.2	KNNR 5 0802-02	Montaż na ścianie stojaków dla przyłączy	szt.	1		
10 d.2	KNNR 5 1207-12	Wykucie bruzd dla rur RKL28, RS37 w cegle	m	10+10 = 20.000		
11 d.2	KNNR-W 9 1103-12	Przepusty z rur o śr. do 40 mm w ścianach lub stropach z betonu o gr. 30-40 cm	przepust.	3		
12 d.2	KNNR 5 0113-01	Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm	m	10+10 = 20.000		
13 d.2	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - N2XH 5x16	m	11+11 = 22		
14 d.2	KNNR 5 0726-09	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	2+2 = 4.000		
15 d.2	KNNR 0-36 1115-01	Uszczelnienie przejść instalacyjnych masą ognio- odporną HILTI Krotność = 0.5	mob-wo-du	0.5 = 1		
Razem dział: Instalacja w/z						
3		Montaż kompletnych tablic rozdzielczych				
16 d.3	KNNR 5 0404-05	Przebudowa obudowy RB	szt.	1		
Razem dział: Montaż kompletnych tablic rozdzielczych						
4		Instalacja odgromowa				
17 d.4	KNNR 5 0601-01 z.sz.2.5.	Przewody instalacji odgromowej nienaprzężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m	13+15+13+5+5+6.5*4+3 = 80.000		
18 d.4	KNNR 5 0612-01	Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu	szt.	4		
19 d.4	KNNR 5 0611-11	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu	szt.	15		
20 d.4	KNNR 5 0601-04	Przewody instalacji odgromowej nienaprzężane pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych	m	5*4 = 20.000		
21 d.4	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziorów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	4*6 = 24.000		
22 d.4	KNNR 5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt- płaskownik	szt.	4		
Razem dział: Instalacja odgromowa						
5		Pomiary elektryczne powykonawcze				
23 d.5	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy	odc.	2		
24 d.5	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.	1		
25 d.5	KNNR 5 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.	3		
Razem dział: Pomiary elektryczne powykonawcze						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: