


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

km 0+000 - 0+360

km 0+900 - 1+185




OPIS DO PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO

1. WARSTWA ŚCIERALNA - beton asfaltowy AC11S - gr. 4cm
2. SKROPIENIE - EMULSJA SZYBKOROZPADOWA 0,3kg/m²
3. WARSTWA WIĄŻĄCA - beton asfaltowy AC16W - gr 5cm
4. GEOSYNTETYK ZABEZPIECZAJĄCY - gr. 1cm
5. WARSTWA WYRÓWNAWCZA - beton asfaltowy AC11W - gr 3cm
6. PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 0/31,5mm - gr. 10cm
7. ISTNIEJĄCA PODBUDOWA KAMIENNA
8. POBOCZE Z KRUSZYWA 0/31,5mm - gr. 10cm

Nazwa i adres zamawiającego	GMINA STARE BOGACZOWICE ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice			
Nazwa zadania	Wymiana zniszczonej nawierzchni asfaltowej drogi na działce nr 420 w m. Jabłów			
Adres obiektu budowlanego	województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: WALBRZYSKI gmina: STARE BOGACZOWICE obręb : 0004 Jabłów numer ewidencyjny działki 420			
Nazwa i adres jednostki projektującej	ZBIGNIEW STANDER 58-330 Jedlina Zdrój , ul. Mickiewicza 3			
Opracował	Branża DROGI	Stadium PB	Data opracow.	Popis
	inż. Krzysztof Szamburski DOŚ/BD/160/101		10.2022r.	
Opracował	inż. Zbigniew Stander DOŚ/BD/042/04		10.2022r.	
Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny			Skala 1:50
				Nr rys. P 03

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

km 0+360 - 0+900



OPIS DO PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO

1. WARSTWA ŚCIERALNA - beton asfaltowy AC11S - gr. 4cm
2. SKROPIENIE - EMULSJA SZYBKOROZPADOWA 0,3kg/m²
3. WARSTWA WIĄŻĄCA - beton asfaltowy AC16W - gr 5cm
4. GEOSYNTETYK ZABEZPIECZAJĄCY - gr. 1cm
5. WARSTWA WYRÓWNAWCZA - beton asfaltowy AC11W - gr 3cm
6. PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 0/31,5mm - gr. 15cm
7. PODŁOŻE GRUNTOWE WZMOCNIONE STABILIZACJĄ do G1-gr. 15cm - lokalnie
8. ISTNIEJĄCA PODBUDOWA KAMIENNA
9. POBOCZE Z KRUSZYWA 0/31,5mm - gr. 10cm

Nazwa i adres zamawiającego	GMINA STARE BOGACZOWICE ul.Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice			
Nazwa zadania	Wymiana zniszczonej nawierzchni asfaltowej drogi na działce nr 420 w m. Jabłów			
Adres obiektu budowlanego	województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: WĄLBRSZYSKI gmina: STARE BOGACZOWICE obręb : 0004 Jabłów numer ewidencyjny działki 420			
Nazwa i adres jednostki projektującej	ZBIGNIEW STANDER 58-330 Jedlina Zdrój , ul.Mickiewicza 3			
Opracował	Branża DROGI	Stadium PB	Data opracow.	Podpis
	inż. Krzysztof Szamburski DOŚ/BD/160/101		10.2022r.	
Opracował	inż. Zbigniew Stander DOŚ/BD/042/04		10.2022r.	
Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny			Skala 1:50
				Nr rys. P 02