

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
|----------------------|---|--|-------------|--------|
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-05-050 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0354 1.Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z odniesieniem i złożeniem na wskazane miejsce krotność= 1,000 | m2 | 3,030 |
| 1. 1.50*2,02 | | 3,030 | | |
| 2. | | ----- | | |
| 3. Przeniesienie + | | | | 3,030 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90501-060-020 | Demontaż zawieszanych, przykręcanych opraw świetlówkowych z kloszem Charakterystyka Robót: Tablica: 0501 1.Rozkręcenie opraw 2.Odłączenie przewodów 3.Demontaż opraw z podłoża 4.Złożenie opraw Dla kol.05-08 5.Usunięcie elementów zamocowania opraw Dla kol.01-04 5.Złożenie opraw 6.Zamocowanie opraw 7.Podłączenie przewodów 8.Sprawdzenie działania opraw 9.Wyposażenie opraw w klosze, siatki, odbłyśniki Uwaga: 1.Ilość świetlówek w kol.02 - w zależności od rodzaju oprawy z uwzględnieniem współczynnika 1,04 2.Ilość zapłonników w kol.02 - w zależności od rodzaju oprawy krotność= 1,000 | szt | 1,000 |
| 1. 1 | | 1,000 | | |
| 2. | | ----- | | |
| 3. Suma | | 1,000 | | |
| 4. | | ----- | | |
| 5. Przeniesienie + | | | | 1,000 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010348-03-050 | Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - ścianka nad drzwiami Charakterystyka Robót: Tablica: 0348 1.Ręczne rozebranie ścianek 2.Odłożenie na bok cegieł całych i połówek nadających się do ponownego wbudowania 3.Oczyszczenie cegieł z resztek zaprawy krotność= 1,000 | m2 | 1,870 |
| 1. 1,75*0,9+0,1*2,95 | | 1,870 | | |
| 2. | | ----- | | |
| 3. Przeniesienie + | | | | 1,870 |

| | | | | |
|--------------------|--|--|-----|-------|
| 4 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Dostawa drzwi aluminiowych, dwuskrzydłowych - EI30 - 160x295 z przeszkleniami, z naświetlem, z elektrozaczepami krotność= 1,000 | szt | 1,000 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 70503-080-050 | Montaż drzwi aluminiowych przymykowych Charakterystyka Robót: Tablica: 0503 1.Obsadzenie ościeżnic oraz montaż oszklonych okien i drzwi 2.Wypełnienie wolnych przestrzeni pianką 3.Uszczelnienie ościeżnic krotność= 1,000 | m2 | 3,588 |
| 1. =2,05*1,75 | | | | 3,588 |
| 2. | | | | ----- |
| 3. Przeniesienie + | | | | 3,588 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 4-010708-0201-04 0 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 25 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 0708 1. Odbicie odstających i spękanych tynków 2.Przygotowanie powierzchni do tynkowania 3.Przybicie i zdjęcie listew, zaprawienie dziur po hakach 4.Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych 5.Wyrobiecie naroży i krawędzi ościeży krotność= 1,000 | m | 7,650 |
| 1. =2,95+2,95+1,75 | | | | 7,650 |
| 2. | | | | ----- |
| 3. Przeniesienie + | | | | 7,650 |