

mgr inż. Jan Szura
32-419 Dobczyce, ul. Podlesie 11
(012) 271-22-26, kom. 660 431 457
KON: 357181321 NIP 881-119-00-32

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **REMONTY DRÓG O NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWO-ŻWIROWEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY WIELICZKA- II Etap 2023r**
Nazwy i kody CPV: **45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg**
Adres obiektu budowlanego: **Teren miasta i gminy Wieliczka**
Nazwa i adres zamawiającego: **GMINA WIELICZKA: GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE**
Data opracowania przedmiaru robót: **2023-05-15**
Nazwa obiektu lub robót: **Remonty uszkodzeń nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni tłuczniowo-żwirowej na terenie miasta i gminy Wieliczka**
Nazwa jednostki opracowującej: **Gminny Zarząd Drog w Wieliczce ul.Lednicka 16a**

Data opracowania:
2023-05-15

Autor opracowania:
mgr inż Jan Szura,

mgr inż. JAN SZURA
Upr. wykon. i proj.
nr U A 41 Upr. 366/88
Dobczyce ul. Podlesie 11

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
	Kosztorys	REMONTY DRÓG O NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWO-ŻWIROWEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY WIELICZKA- II Etap 2023r			
1	Rozdział	Rejon I: Brzegi, Czarnochowice, Grabie, Grabówki, Kokotów, Lednica Górna, Mała Wieś, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Wieliczka obr. 1, 2, 3.			
1.1	Element	Remont dróg o nawierzchni tłuczniowej - SSTWIOR D-05.02.01.			
1.1.1	KNNR 6/1102/4	Remonty częściowe nawierzchni tłuczniowych kruszywem porfirowym lub diabazowym z wykuciem wyboi do stałej głębokości, mechaniczne zagęszczenie tłucznia, głębokość wyboi 8'cm/średnio/			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Rejon I:	164		
		Brzegi, Czarnochowice, Grabie, Grabówki, Kokotów, Lednica Górna, Mała Wieś, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Wieliczka obr. 1, 2, 3.		164,000000	
		RAZEM:	164,000000	m2	164
1.2	Element	Wyrównanie i uzupełnienie wyboji kruszywem łamanym - SSTWIOR D-04.08.05.			
1.2.1	KNNR 6/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), kruszywem porfirowym lub diabazowym-łamanym, dostarczonym przez wykonawcę, warstwa po zagęszczeniu do 0-10'cm z uwzględnieniem robót przygotowawczych w zakresie istniejącej podbudowy oraz eliminacji lub wykorzystania materiałów z istniejącej podbudowy dla osiągnięcia celu trwałości wykonania naprawy podbudowy drogi.			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Rejon I:	340		
		Brzegi, Czarnochowice, Grabie, Grabówki, Kokotów, Lednica Górna, Mała Wieś, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Wieliczka obr. 1, 2, 3.		340,000000	
		RAZEM:	340,000000	m3	340

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
2	Rozdział	Rejon II: Byszyce, Chorągwica, Dobranowice, Golkowice, Gorzków, Grajów, Jankówka, Janowice, Koźmice Małe, Koźmice, Wielkie, Mietniów, Podstolice, Raciborsko, Roźnowa, Siercza, Sygnezów			
2.1	Element	Remont dróg o nawierzchni tłuczniowej - SSTWIOR D-05.02.01.			
2.1.1	KNNR 6/1102/4	Remonty częściowe nawierzchni tłuczniowych kruszywem porfirowym lub diabazowym z wykuciem wyboi do stałej głębokości, mechaniczne zagęszczenie tłucznia, głębokość wyboi 8 cm/średnio/ Wyliczenie ilości robót:			
		Rejon II: 180 Byszyce, Chorągwica, Dobranowice, Golkowice, Gorzków, Grajów, Jankówka, Janowice, Koźmice Małe, Koźmice, Wielkie, Mietniów, Podstolice, Raciborsko, Roźnowa, Siercza, Sygnezów			
		RAZEM: 180,000000			
		RAZEM: 180,000000	m2	180	
2.2	Element	Wyrównanie i uzupełnienie wyboji kruszywem łamanym - SSTWIOR D-04.08.05.			
2.2.1	KNNR 6/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), kruszywem porfirowym lub diabazowym-łamanym, dostarczonym przez wykonawcę, warstwa po zagęszczeniu do 0-10 cm z uwzględnieniem robót przygotowawczych w zakresie istniejącej podbudowy oraz eliminacji lub wykorzystania materiałów z istniejącej podbudowy dla osiągnięcia celu trwałości wykonania naprawy podbudowy drogi.	m3	324	