

PRZEDMIAR ROBÓT
"Modernizacja nawierzchni dróg gminnych na terenie
Gminy Frysztak "

1 .Asfaltowanie drogi Lubla - Orzechówka w m. Lubla (dz. nr 2182 w Lubli).				
1	2	3	4	5
L.p.	Nr SST/ podst. wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (opis robót, lokalizacja i ibliczenie ich ilości)	Jednostka miary	Ilość jedn.
1.1	CPV 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1.1	D 01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim 200 m.	km	0,2
1.1.2	D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 13 cm wraz z załadunkiem i transportem na odkład przyobiektowy 200x0,4x2=160m2	m2	160,00
1.1.3	D 01.02.04	Rozebranie przepustów pod koroną drogi o średnicy 400 mm z odwiezieniem na plac składowy zamawiającego na odl. do 4 km	m	7,00
1.2	CPV 45233120-6 ROBOTY DROGOWE			
1.2.1	D 06.02.01	Wykonanie przepustów pod zjazdem z rur z tworzywa sztucznego PP SN8 o średnicy 400mm wraz z wykonaniem ławy oraz obsypką materiałem przepuszczalnym - 4,5 m3.	m	7,00
1.2.2	M 23.01.02	Montaż ścianek czołowych prefabrykowanych dla rur o średnicy 400 mm przy przepuście pod koroną drogi	szt.	2,00
1.2.3	D 04.08.04	Profilowanie i dogęszczenie podłoża - 200x3,8=760 m2	m2	760
1.2.4	D 04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0 -63 mm , gr. Warstwy po zagęszczeniu 12 cm - 200x3,8=760m2	m2	760,00
1.2.5	D 05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W w-wa wiążąca grub. 4 cm - 200x3,1+ 12x1+12x1 = 644 m2	m2	644,00
1.2.6	D 05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S - w-wa ścieralna grub. 4 cm wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem - 200x3,0+ 12x1+12x1 = 624 m2	m2	624,00
1.2.7	D 06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0 -31,5 mm o grubości warstwy 8 cm, - 200x0,4x2=160m2	m2	160,00
1.2.8	D 06.03.01	Skropienie poboczy asfaltem wraz z zasypaniem grysami (podwójne)	m2	160,00
1.2.9	D 06.03.01	Uzupełnienie zjazdów kruszywem łamanym 0-31,5 mm o grubości warstwy 12 cm 7 szt. zjazdów x 9m2 - 63 m2	m2	63,00
2.Asfaltowanie drogi gminnej Dwór - Lorenc - Ziemia w m. Widacz (dz. nr 127 w Widaczu).				
1	2	3	4	5
L.p.	Nr SST/ podst. wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (opis robót, lokalizacja i ibliczenie ich ilości)	Jednostka miary	Ilość jedn.
2.1	CPV 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
2.1.1	D 01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim	km	0,12
2.1.2	D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 13 cm wraz z załadunkiem i transportem na odkład przyobiektowy (120mx0,5mx2=120m2)	m2	120,00

2.2	CPV 45233120-6 ROBOTY DROGOWE			
2.2.1	D 04.08.04	Profilowanie i dogęszczenie podłoża - $120 \times 3,3 = 396 \text{ m}^2$	m2	396
2.2.2	D 04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0 -63 mm , gr. Warstwy po zagęszczeniu 12 cm - $120 \times 3,3 = 396 \text{ m}^2$	m2	396,00
2.2.3	D 05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W w-wa wiążąca grub. 4 cm - $120 \times 2,8 = 336 \text{ m}^2$	m2	336,00
2.2.4	D 05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S - w-wa ścieralna grub. 4 cm wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem - $120 \times 2,7 = 324,0 \text{ m}^2$	m2	324,00
2.2.5	D 06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0 -31,5 mm o grubości warstwy 8 cm, - $120 \times 0,3 \times 2 = 72 \text{ m}^2$	m2	72,00
2.2.6	D 06.03.01	Skropienie poboczy asfaltem wraz z zasypaniem grysami (podwójne) $120 \times 0,3 \times 2 = 72 \text{ m}^2$	m2	72,00
2.2.7	D 06.03.01	Uzupełnienie zjazdów kruszywem łamanym 0-31,5 mm o grubości warstwy 12 cm, 3szt, zjazdów - 27 m2.	m2	27,00

3. Asfaltowanie drogi Twierdza - Armata Lichwała w m. Twierdza (dz. nr 292/1, 293/1, 294/5, 294/7 w Twierdzy).

1	2	3	4	5
L.p.	Nr SST/ podst. wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (opis robót, lokalizacja i iliczenie ich ilości)	Jednostka miary	Ilość jedn.
3.1	CPV 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
3.1.1	D 01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim	km	0,13
3.1.2	D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 13 cm wraz z załadunkiem i transportem na odkład przyobiektowy - $(130 \times 0,5 \times 2) = 130 \text{ m}^2$	m2	130,00
3.2	CPV 45233120-6 ROBOTY DROGOWE			
3.2.1	D 04.08.04	Profilowanie i dogęszczenie podłoża - $[(3,3+5,5)/2] \times 8 + 122 \times 3,3 = 35,2 + 402,6 = 438 \text{ m}^2$	m2	438
3.2.2	D 04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0 -63 mm , gr. Warstwy po zagęszczeniu 20 cm - -wzmocnienie podbudowy $130 \times 0,5 = 65 \text{ m}^2$	m2	65,00
3.2.3	D 04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0 -63 mm , gr. Warstwy po zagęszczeniu 12 cm - $[(3,3+5,5)/2] \times 8 + 122 \times 3,3 = 35,2 + 402,6 = 438 \text{ m}^2$	m2	438,00
3.2.4	D 05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W w-wa wiążąca grub. 4 cm. - $[(2,8+5,1)/2] \times 8 + 122 \times 2,8 = 31,6 + 341,6 = 373 \text{ m}^2$	m2	373,00
3.2.5	D 05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S - w-wa ścieralna grub. 4 cm wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem - $[(3,7+5,0)/2] \times 8 + 122 \times 2,7 = 34,8 + 329,4 = 364 \text{ m}^2$	m2	364,00
3.2.6	D 06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0 -31,5 mm o grubości warstwy 10 cm, $130 \times 0,3 \times 2 \text{ m} = 78 \text{ m}^2$	m2	78,00
3.2.7	D 06.03.01	Skropienie poboczy asfaltem wraz z zasypaniem grysami (podwójne) $130 \times 0,3 \times 2 \text{ m} = 78 \text{ m}^2$	m2	78,00
3.2.8	D 06.03.01	Uzupełnienie zjazdów kruszywem łamanym 0-31,5 mm o grubości warstwy 12 cm, - 4 szt. zjazdów - 32 m2	m2	32,00

4 Asfaltowanie drogi Kapliczka - Stadnicki - Sitnik w m. Glinik Dolny (dz. nr 458 w Gliniku Dolnym).

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

L.p.	Nr SST/ podst. wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (opis robót, lokalizacja i ibliczenie ich ilości)	Jednostka miary	Ilość jedn.
4.1 CPV 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
4.1.1	D 01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim	km	0,13
4.1.2	D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 13 cm wraz z załadunkiem i transportem na odkład przyobiektowy - $(130 \times 0,5 \times 2) = 130 \text{ m}^2$	m2	130,00
4.2 CPV 45233120-6 ROBOTY DROGOWE				
4.2.1	D 04.08.04	Profilowanie i dogęszczenie podłoża - $[(4,0+5,0)/2] \times 6 + 124 \times 4,0 = 27 + 496 = 523 \text{ m}^2$	m2	523
4.2.2	D 04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0 -63 mm , gr. Warstwy po zagęszczeniu 12 cm - $[(4,0+5,0)/2] \times 6 + 124 \times 4,0 = 27 + 496 = 523 \text{ m}^2$	m2	523,00
4.2.3	D 05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W w-wa wiążąca grub. 4 cm. - $[(3,1+4,5)/2] \times 6 + 124 \times 3,1 = 22,8 + 384,4 = 407 \text{ m}^2$	m2	407,00
4.2.4	D 05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S - w-wa ścieralna grub. 4 cm wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem - $[(3,0+4,4)/2] \times 6 + 124 \times 3,1 = 22,2 + 372 = 394 \text{ m}^2$	m2	394,00
4.2.5	D 06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0 -31,5 mm o grubości warstwy 8 cm, $130 \times 0,5 \times 2 \text{ m} = 130 \text{ m}^2$	m2	130,00
4.2.6	D 06.03.01	Skropienie poboczy asfaltem wraz z zasypaniem grysami (podwójne) $130 \times 0,5 \times 2 \text{ m} = 130 \text{ m}^2$	m2	130,00
4.2.7	D 06.03.01	Uzupełnienie zjazdów kruszywem łamanym 0-31,5 mm o grubości warstwy 12 cm, - 5 szt. zjazdów - 50 m^2	m2	50,00
5. Asfaltowanie drogi Bloki - Stec w m. Glinik Dolny (dz. nr 157 w Gliniku Dolnym).				
1	2	3	4	5
L.p.	Nr SST/ podst. wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (opis robót, lokalizacja i ibliczenie ich ilości)	Jednostka miary	Ilość jedn.
5.1 CPV 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
5.1.1	D 01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim	km	0,17
5.1.2	D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 13 cm wraz z załadunkiem i transportem na odkład przyobiektowy $170 \times 0,5 \times 2 = 170$	m2	170,00
5.1.3	D 01.02.04	Rozebranie przepustów pod koroną drogi o średnicy 400 mm z odwiezieniem na plac składowy zamawiającego na odl. do 4 km	m	9,00
5.2 CPV 45233120-6 ROBOTY DROGOWE				
5.2.1	D 06.02.01	Wykonanie przepustów pod zjazdem z rur z tworzywa sztucznego PP SN8 o średnicy 400mm wraz z wykonaniem ławy oraz obsypką materiałem przepuszczalnym - $7,5 \text{ m}^3$.	m	12,00
5.2.2	M 23.01.02	Montaż ścianek czołowych prefabrykowanych dla rur o średnicy 400 mm przy przepuście pod koroną drogi	szt.	2,00
5.2.3	D 04.08.04	Profilowanie i dogęszczenie podłoża - 9×4 (zjazd) + $170 \times 4,0 = 36 + 680 = 716 \text{ m}^2$	m2	716
5.2.4	D 04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0 -63 mm , gr. Warstwy po zagęszczeniu 12 cm - 9×4 (zjazd) + $170 \times 4,0 = 36 + 680 = 716 \text{ m}^2$	m2	716,00

5.2.5	D 05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W w-wa wiążąca grub. 4 cm -8x3,1 (zjazd) + 170x3,1= 24,8 + 527 = 552 m2	m2	552,00
5.2.6	D 05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S - w-wa ścieralna grub. 4 cm wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem -8x3 (zjazd) + 170x3,0= 24,0+ 510 = 534 m2	m2	534,00
5.2.7	D 06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0 -31,5 mm o grubości warstwy 8 cm, 170x0,5x2=170	m2	170,00
5.2.8	D 06.03.01	Skropienie poboczy asfaltem wraz z zasypaniem grysami (podwójne)	m2	170,00
5.2.9	D 06.03.01	Uzupełnienie zjazdów kruszywem łamanym 0-31,5 mm o grubości warstwy 12 cm, 5szt, zjazdów - 44m2.	m2	44,00

6.Asfaltowanie drogi do Panów Górnickich oraz Pana Stefaniaka Stanisława w m. Glinik Średni (dz. nr 400, 575/2 w Gliniku Średnim).

1	2	3	4	5
L.p.	Nr SST/ podst. wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (opis robót, lokalizacja i ibliczenie ich ilości)	Jednostka miary	Ilość jedn.
6.1	CPV 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
6.1.1	D 01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim (odcinek 1 - 0,13 km, odcinek 2 - 0,05 km Razem: 0,18 km	km	0,18
6.1.2	D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 13 cm wraz z załadunkiem i transportem na odkład przyobiektowy, odcinek 1 - 130x0,5x2 = 130 m2, odcinek 2 50x0,5x2 = 50 m2 Razem: 180 m2	m2	180,00
6.2	CPV 45233120-6 ROBOTY DROGOWE			
6.2.1	D 04.08.04	Profilowanie i dogęszczenie podłoża, odcinek 1 - $[(8,6+3,4)/2] \times 5 + 125 \times 3,4 = 30+425 = 455,0\text{m}^2$, odcinek 2 - $[(5,6+3,5)/2] \times 9 + 41 \times 3,5 = 40,95+143,5 = 185\text{m}^2$, Razem: 640 m2	m2	640
6.2.2	D 04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0 -63 mm , gr. Warstwy po zagęszczeniu 12 cm - odcinek 1 - $[(8,6+3,4)/2] \times 5 + 125 \times 3,4 = 30+425 = 455,0\text{m}^2$, odcinek 2 - $[(5,6+3,5)/2] \times 9 + 41 \times 3,5 = 40,95+143,5 = 185\text{m}^2$, Razem 640 m2	m2	640,00
6.2.3	D 05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W w-wa wiążąca grub. 4 cm, odcinek 1 - $[(8,1+3,0)/2] \times 5 + 125 \times 3,0 = 27,75+375 = 402,75\text{m}^2$, odcinek 2 - $[(5,1+3,0)/2] \times 9 + 41 \times 3,0 = 36,45+123 = 159,45\text{m}^2$, Razem: 562 m2	m2	562,00
6.2.4	D 05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S - w-wa ścieralna grub. 4 cm wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem, odcinek 1 - $[(8,0+2,9)/2] \times 5 + 125 \times 2,9 = 27,25+362,5 = 389,75\text{m}^2$, odcinek 2 - $[(5,0+2,9)/2] \times 9 + 41 \times 2,9 = 35,55+118,9 = 154,45\text{m}^2$, Razem: 544 m2	m2	544,00
6.2.5	D 06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0 -31,5 mm o grubości warstwy 8 cm, odcinek 1 - 130x0,25x2 - 65 m2, odcinek 2 50x0,25x2= 25 m2, Razem: 90 m2	m2	90,00
6.2.6	D 06.03.01	Skropienie poboczy asfaltem wraz z zasypaniem grysami (podwójne) odcinek 1 - 130x0,25x2 - 65 m2, odcinek 2 50x0,25x2= 25 m2, Razem: 90 m2	m2	90,00
6.2.7	D 06.03.01	Uzupełnienie zjazdów kruszywem łamanym 0-31,5 mm o grubości warstwy 12 cm, odcinek 1 5 szt, zjazdów - 36,0 m2, odcinek 2 1 szt. zjazdu - 6 m2 - Razem 42 m2	m2	42,00

7.Asfaltowanie drogi Florek - Balicki w m. Gogołów (dz. nr 703, 692 w Gogołowie).

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

L.p.	Nr SST/ podst. wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (opis robót, lokalizacja i ibliczenie ich ilości)	Jednostka miary	Ilość jedn.
7.1 CPV 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
7.1.1	D 01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim	km	0,235
7.1.2	D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 13 cm wraz z załadunkiem i transportem na odkład przyobiektowy - $235 \times 0,4 \times 2 = 188 \text{ m}^2$	m2	188,00
7.1.3	D 01.02.04	Rozebranie przepustów pod koroną drogi o średnicy 500 mm z odwiezieniem na plac składowy zamawiającego na odl. do 4 km, w km 0+001	m	5,00
7.2 CPV 45233120-6 ROBOTY DROGOWE				
7.2.1	D 06.02.01	Wykonanie przepustów pod koroną drogi z rur z tworzywa sztucznego PP SN8 o średnicy 500mm wraz z obsypką materiałem przepuszczalnym oraz wykonaniem ławy z kruszywa łamanego - 4 m3.	m	6,00
7.2.2	M 23.01.02	Montaż ścianek czołowych prefabrykowanych dla rur o średnicy 500 mm przy przepuszczeniu pod drogą	szt.	2,00
7.2.3	D 04.08.04	Profilowanie i dogęszczenie podłoża - $[(6,0+3,6)/2] \times 5 + 230 \times 3,6 = 24+828 = 852,0 \text{ m}^2$	m2	852
7.2.4	D 04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0 -63 mm , gr. Warstwy po zagęszczeniu 12 cm - $[(6,0+3,6)/2] \times 5 + 230 \times 3,6 = 24+828 = 852,0 \text{ m}^2$	m2	852,00
7.2.5	D 05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W w-wa wiążąca grub. 4 cm - $[(5,1+3,1)/2] \times 5 + 230 \times 3,1 = 20,5+713 = 733,0 \text{ m}^2$	m2	733,00
7.2.6	D 05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S - w-wa ścieralna grub. 4 cm wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem - $[(5+3)/2] \times 5 + 230 \times 3,0 = 20+690 = 710,0 \text{ m}^2$	m2	710,00
7.2.7	D 06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0 -31,5 mm o grubości warstwy 8 cm, $235 \times 0,3 \times 2 \text{ m} = 141 \text{ m}^2$	m2	141,00
7.2.8	D 06.03.01	Skropienie poboczy asfaltem wraz z zasypaniem grysami (podwójne)	m2	141,00
7.2.9	D 06.03.01	Uzupełnienie zjazdów kruszywem łamanym 0-31,5 mm o grubości warstwy 12 cm, 9szt, zjazdów - 81 m2.	m2	81,00
8. Asfaltowanie drogi Glinik Górny - Łazy - Ziobrowski - Szymkowicz w m. Glinik Górny (dz. nr 165/1 w Gliniku Górnym).				
1	2	3	4	5
L.p.	Nr SST/ podst. wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (opis robót, lokalizacja i ibliczenie ich ilości)	Jednostka miary	Ilość jedn.
8.1 CPV 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
8.1.1	D 01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim	km	0,23
8.1.2	D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 13 cm wraz z załadunkiem i transportem na odkład przyobiektowy - $230 \times 0,5 \times 2 = 230 \text{ m}^2$	m2	230,00
8.1.3	D 01.02.04	Rozebranie przepustów pod koroną drogi o średnicy 300 mm z odwiezieniem na plac składowy zamawiającego na odl. do 4 km	m	7,00
8.2 CPV 45233120-6 ROBOTY DROGOWE				
8.2.1	D 06.02.01	Wykonanie przepustów pod zjazdem z rur z tworzywa sztucznego PP SN8 o średnicy 400mm wraz z wykonaniem ławy oraz obsypką materiałem przepuszczalnym - 5,5 m3.	m	9,00
8.2.2	M 23.01.02	Montaż ścianek czołowych prefabrykowanych dla rur o średnicy 400 mm przy przepuszczeniu pod koroną drogi	szt.	2,00

8.2.3	D 04.08.04	Profilowanie i dogęszczenie podłoża - $[(10,8+3,8)/2] \times 7 + 223 \times 3,8 = 51,1 + 847,4 \text{ m}^2 = 899$	m2	899,00
8.2.4	D 04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0 -63 mm , gr. Warstwy po zagęszczeniu 12 cm - $[(10,8+3,8)/2] \times 7 + 223 \times 3,8 = 51,1 + 847,4 \text{ m}^2 = 899$	m2	899,00
8.2.5	D 05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W w-wa wiążąca grub. 4 cm - $[(10,1+3,1)/2] \times 7 + 223 \times 3,1 = 46,2 + 691,3 \text{ m}^2 = 738$	m2	738,00
8.2.6	D 05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S - w-wa ściernalna grub. 4 cm wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem - $[(10+3)/2] \times 7 + 223 \times 3 = 45,5 + 669 \text{ m}^2 = 715$	m2	715,00
8.2.7	D 06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0 -31,5 mm o grubości warstwy 8 cm, - $230 \times 0,4 \times 2 = 184 \text{ m}^2$	m2	184,00
8.2.8	D 06.03.01	Skropienie poboczy asfaltem wraz z zasypianiem grysami (podwójne)	m2	184,00
8.2.9	D 06.03.01	Uzupełnienie zjazdów kruszywem łamanym 0-31,5 mm o grubości warstwy 12 cm, 2szt, zjazdów - 18 m2.	m2	18,00

9. Asfaltowanie drogi P.Filip - P. Tarczoń w m. Stępina (dz. nr 945 w Stępinie).

1	2	3	4	5
L.p.	Nr SST/ podst. wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (opis robót, lokalizacja i ibliczenie ich ilości)	Jednostka miary	Ilość jedn.
9.1	CPV 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
9.1.1	D 01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim	km	0,145
9.1.2	D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 13 cm wraz z załadunkiem i transportem na odkład przyobiektowy - $145 \times 0,5 \times 2 = 145 \text{ m}^2$	m2	145,00
9.1.3	D 01.02.04	Rozebranie otwartego cieku przejezdnego z odwiezieniem na plac składowy zamawiającego na odl. do 4 km, w km 0+011	m	5,00
9.2	CPV 45233120-6 ROBOTY DROGOWE			
9.2.1	D 03.02.01	Ułożenie ścieków drogowych - ułożenie odwodnienia liniowego typu przejezdnego o szerokości 20 cm z kratą żeliwną - D400 na ławie z pospółki gr 20 cm i betonu gr 10 cm	m	5,00
9.2.2	D 03.02.01	Regulacja pionowa studni rewizyjnych teleskopowych (w km 0+018)	szt	1,00
9.2.3	D 04.08.04	Profilowanie i dogęszczenie podłoża - $145 \times 3,4 = 493 \text{ m}^2$	m2	493,00
9.2.4	D 04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0 -63 mm , gr. Warstwy po zagęszczeniu 12 cm - $145 \times 3,4 = 493 \text{ m}^2$	m2	493,00
9.2.5	D 05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W w-wa wiążąca grub. 4 cm - $145 \times 3 = 435 \text{ m}^2$	m2	435,00
9.2.6	D 05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S - w-wa ściernalna grub. 4 cm wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem - $145 \times 2,9 = 421 \text{ m}^2$	m2	421,00
9.2.7	D 06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0 -31,5 mm o grubości warstwy 8 cm, - $145 \times 0,25 \times 2 = 73 \text{ m}^2$	m2	73,00
9.2.8	D 06.03.01	Skropienie poboczy asfaltem wraz z zasypianiem grysami (podwójne)	m2	73,00
9.2.9	D 06.03.01	Uzupełnienie zjazdów kruszywem łamanym 0-31,5 mm o grubości warstwy 12 cm, 4 szt, zjazdów - 32 m2.	m2	32,00

10. Asfaltowanie drogi Mularz - Czech w sołectwie Chytrówka (dz. nr 354 w m. Stępina).

1	2	3	4	5
L.p.	Nr SST/ podst. wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (opis robót, lokalizacja i ibliczenie ich ilości)	Jednostka miary	Ilość jedn.
10.1	CPV 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
10.1.1	D 01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim	km	0,115
10.1.2	D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 13 cm wraz z załadunkiem i transportem na odkład przyobiektowy - 115x0,4x2 = 92 m2	m2	92,00
10.2	CPV 45233120-6 ROBOTY DROGOWE			
10.2.1	D 04.08.04	Profilowanie i dogęszczenie podłoża - 115x3,3 = 380,0 m2	m2	380,00
10.2.2	D 04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0 -63 mm , gr. Warstwy po zagęszczeniu 12 cm - 115x3,3 = 380,0 m2	m2	380,00
10.2.3	D 05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W w-wa wiążąca grub. 4 cm -115x2,8 = 322,0 m2	m2	322,00
10.2.4	D 05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S - w-wa ścieralna grub. 4 cm wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem - 115x2,7 = 311,0 m2	m2	311,00
10.2.5	D 06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0 -31,5 mm o grubości warstwy 8 cm - 115x0,3x2 = 69 m2	m2	69,00
10.2.6	D 06.03.01	Skropienie poboczy asfaltem wraz z zasypianiem grysami (podwójne) 115x0,3x2 = 69 m2	m2	69,00
10.2.7	D 06.03.01	Uzupełnienie zjazdów kruszywem łamanym 0-31,5 mm o grubości warstwy 12 cm, 3 szt, zjazdów - 27 m2.	m2	27,00

11.Asfaltowanie drogi na odcinku do P. Sobola w miejscowości Cieszyna (dz. nr 1426/2 w Cieszynie).

1	2	3	4	5
L.p.	Nr SST/ podst. wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (opis robót, lokalizacja i ibliczenie ich ilości)	Jednostka miary	Ilość jedn.
11.1	CPV 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
11.1.1	D 01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim	km	0,225
11.1.2	D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 13 cm wraz z załadunkiem i transportem na odkład przyobiektowy - 225x0,4x2 = 180 m2	m2	180
11.1.3	D 01.02.04	Rozebanie przepustów pod koroną drogi o średnicy 300 mm z odwiezieniem na plac składowy zamawiającego na odl. do 4 km	m	5,00
11.2	CPV 45233120-6 ROBOTY DROGOWE			
11.2.1	D 06.02.01	Wykonanie przepustów pod koroną drogi z rur z tworzywa sztucznego PP SN8 o średnicy 500mm wraz z obsypką materiałem przepuszczalnym oraz wykonaniem ławy z kruszywa łamanego - 4,5 m3.	m	7,00
11.2.2	M 23.01.02	Montaż ścianek czołowych prefabrykowanych dla rur o średnicy 500 mm przy przepuście pod drogą	szt.	2,00
11.2.3	D 03.02.01	Regulacja pionowa studni rewizyjnych teleskopowych	szt	7,00
11.2.4	D 04.08.04	Profilowanie i dogęszczenie podłoża - [(7,6+6,6)/2]x20 +205x3,6 = 142+738 = 880 m2	m2	880,00
11.2.5	D 04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0 -63 mm , gr. Warstwy po zagęszczeniu 12 cm - [(7,6+6,6)/2]x20 +205x3,6 = 142+738 = 880 m2	m2	880,00

11.2.6	D 05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W w-wa wiążąca grub. 4 cm - $[(7,1+6,1)/2] \times 20 + 205 \times 3,1 = 132+635,5 = 768 \text{ m}^2$	m2	768,00
11.2.7	D 05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S - w-wa ścierna grub. 4 cm wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem - $[(7+6)/2] \times 20 + 205 \times 3,0 = 130+615 = 745 \text{ m}^2$	m2	745,00
11.2.8	D 06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0 -31,5 mm o grubości warstwy 8 cm, - $225 \times 0,3 \times 2 = 135 \text{ m}^2$	m2	135,00
11.2.9	D 06.03.01	Skropienie poboczy asfaltem wraz z zasypaniem grysami (podwójne) $225 \times 0,3 \times 2 = 135 \text{ m}^2$	m2	135,00
11.2.10	D 06.03.01	Uzupełnienie zjazdów kruszywem łamanym 0-31,5 mm o grubości warstwy 12 cm, 11 szt, zjazdów - 120 m2.	m2	120,00

12. Asfaltowanie drogi P. Bliźniak - P. Gajda w miejscowości Pułanki (dz. nr 258).

1	2	3	4	5
L.p.	Nr SST/ podst. wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (opis robót, lokalizacja i ibliczenie ich ilości)	Jednostka miary	Ilość jedn.
12.1	CPV 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
12.1.1	D 01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim	km	0,09
12.1.2	D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 13 cm wraz z załadunkiem i transportem na odkład przyobiektowy - $90 \times 0,3 \times 2 = 54 \text{ m}^2$	m2	54
12.2	CPV 45233120-6 ROBOTY DROGOWE			
12.2.1	D 03.02.01	Regulacja pionowa studni rewizyjnych teleskopowych	szt	3,00
12.2.2	D 04.08.04	Profilowanie i dogęszczenie podłoża - $90 \times 3,2 = 288$	m2	288,00
12.2.3	D 04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0 -63 mm , gr. Warstwy po zagęszczeniu 12 cm - $90 \times 3,2 = 288$	m2	288,00
12.2.4	D 05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W w-wa wiążąca grub. 4 cm - $90 \times 2,8 = 252 \text{ m}^2$	m2	252,00
12.2.5	D 05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S - w-wa ścierna grub. 4 cm wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem - $90 \times 2,7 = 243 \text{ m}^2$	m2	243,00
12.2.6	D 06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0 -31,5 mm o grubości warstwy 8 cm - $90 \times 0,3 \times 2 = 54 \text{ m}^2$	m2	54,00
12.2.7	D 06.03.01	Skropienie poboczy asfaltem wraz z zasypaniem grysami (podwójne) $90 \times 0,3 \times 2 = 54 \text{ m}^2$	m2	54,00
12.2.8	D 06.03.01	Uzupełnienie zjazdów kruszywem łamanym 0-31,5 mm o grubości warstwy 12 cm, 3 szt, zjazdów - 27m2.	m2	27,00

13. Asfaltowanie drogi na odcinku Augustyn - Wojtanowska - Lechowicz (nr dz. 189/1, 297/2, 412) w miejscowości Kobyle.

1	2	3	4	5
L.p.	Nr SST/ podst. wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (opis robót, lokalizacja i ibliczenie ich ilości)	Jednostka miary	Ilość jedn.
13.1	CPV 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
13.1.1	D 01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim - odcinek 1 - 0,024 km, odcinek 2 -0,176 km	km	0,2
13.1.2	D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 13 cm wraz z załadunkiem i transportem na odkład przyobiektowy - $200 \times 0,4 \times 2 = 160 \text{ m}^2$	m2	160,00

13.2 CPV 45233120-6 ROBOTY DROGOWE				
13.2.1	D 04.08.04	Profilowanie i dogęszczenie podłoża - $[(5,5+3,3)/2] \times 3 + 197 \times 3,3 = 13,2 + 650,1 = 663 \text{ m}^2$	m2	663,00
13.2.2	D 04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0 -63 mm , gr. Warstwy po zagęszczeniu 12 cm - $[(5,5+3,3)/2] \times 3 + 197 \times 3,3 = 13,2 + 650,1 = 663 \text{ m}^2$	m2	663,00
13.2.3	D 05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W w-wa wiążąca grub. 4 cm - $[(5,1+2,9)/2] \times 3 + 197 \times 2,9 = 12 + 571,3 = 583 \text{ m}^2$	m2	583,00
13.2.4	D 05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S - w-wa ścieralna grub. 4 cm wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem - $[(5,0+2,8)/2] \times 3 + 197 \times 2,8 = 11,7 + 551,6 = 563 \text{ m}^2$	m2	563,00
13.2.5	D 06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0 -31,5 mm o grubości warstwy 8 cm - $200 \times 0,25 \times 2 = 100 \text{ m}^2$	m2	100,00
13.2.6	D 06.03.01	Skropienie poboczy asfaltem wraz z zasypaniem grysami (podwójne) $200 \times 0,25 \times 2 = 100 \text{ m}^2$	m2	100,00
13.2.7	D 06.03.01	Uzupełnienie zjazdów kruszywem łamanym 0-31,5 mm o grubości warstwy 12 cm, 3 szt. zjazdów - 24 m ² .	m2	24,00

Uwaga:

Podane podstawy wyceny stanowią jedynie wskazówkę i oferent może zastosować inne podstawy lub normy zakładowe, jeżeli są one bardziej odpowiednie do przewidzianej technologii wykonania.

Sporządził:

Piotr Stefanik

06.05.2025