

---

## Przedmiar Robót

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI : Remont podłogi na korytarzu I piętra w budynku Gminy Olesno  
ADRES INWESTYCJI : 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21  
INWESTOR : Gmina Olesno  
ADRES INWESTORA : 46-300 Olesno ul. Pieloka 21  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Paweł Gatkowski  
DATA OPRACOWANIA : 2023-06-06

---

### NARZUTY

VAT [V] ..... 23.00 % $\Sigma$ (R+M+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2023-06-06

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Korytarz I piętra</b>			
<b>1.1</b>		<b>Podłoga</b>			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych - rozebranie podłogi z paneli podłogowych i warstw izolacyjnych pod panelami	m <sup>2</sup>		
d.1.	0439-01				
1	analogia	(19.88*2.30)+(13.20*2.20)+(8.17*7.16)-(1.35*1.57)	m <sup>2</sup>	131.14	
				<b>RAZEM</b>	<b>131.14</b>
2	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0439-02				
1		131.14	m <sup>2</sup>	131.14	
				<b>RAZEM</b>	<b>131.14</b>
3	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki	m <sup>2</sup>		
d.1.	0440-02				
1		131.14	m <sup>2</sup>	131.14	
				<b>RAZEM</b>	<b>131.14</b>
4	KNR-W 4-01	Usunięcie z piętra budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1.	0106-04				
1	analogia	(131.14*0.02)+(131.14*0.03)+(131.14*0.05)	m <sup>3</sup>	13.11	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.11</b>
5	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km wraz z opłatą za składowanie gruzu na wysypisku śmieci	m <sup>3</sup>		
d.1.	0109-09				
1	0109-10	13.11	m <sup>3</sup>	13.11	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.11</b>
6	KNR-W 2-02	Ołacenie podłogi łatami 40x60 mm o rozstawie 30 cm z tarcicy nasyczonej. Współczynniki dla łat M=2,3	m <sup>2</sup>		
d.1.	0410-04				
1		131.14	m <sup>2</sup>	131.14	
				<b>RAZEM</b>	<b>131.14</b>
7	KNR 0-21	Ślepa podłoga z płyt OSB III gr. 25 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.	4007-03				
1	analogia	131.14	m <sup>2</sup>	131.14	
				<b>RAZEM</b>	<b>131.14</b>
8	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa - eko płyta podkładowa gr. 7 mm pod panele podłogowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	0609-05				
1	analogia	131.14	m <sup>2</sup>	131.14	
				<b>RAZEM</b>	<b>131.14</b>
9	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych winylowych gr. 4 mm, antypoślizgowe, klasa użytkowa 34, struktura drewna, kolor jasny dąb	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1136-01				
1		131.14	m <sup>2</sup>	131.14	
				<b>RAZEM</b>	<b>131.14</b>
10	KNR-W 4-01	Wymiana cokołów 2,5x12,5 cm z drewna liściastego	m		
d.1.	0815-07				
1		20.36+28.05+2.30+19.88+3.56+1.57+1.35+4.40+13.20+2.20+6.17+6.17+1.56+1.56-(1.00*10)-2.90-(1.40*6)-(0.70*2)-(1.30*2)-1.22+(0.43*2*16)	m	99.57	
				<b>RAZEM</b>	<b>99.57</b>