



Powierzchnia użytkowa		
Id	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m ²]
1/1	Wielozadanie	1,30
1/2	Dispozycyjna	17,33
1/3	Pracownia WC	4,32
1/4	WC	5,44
1/5	Kolonia	7,38
1/6	Kuchnia	12,85
1/7	Pomieszczenie magazynu	28,19
1/8	Pomocnicze	44,32
1/9	Hala filow	161,44
	Razem	294,41

UWAGI:

- Trasy kablowe autoamtyki dopuszcz się mocować na tych samych zawieszach co elektryczne gdy idą równolegle i/lub na tych samych wysokościach montażowych.
- Korytka kablowe łącząc z szynami uziemiającymi SWP. Połączenia korytek wykonać przy rozdzielnicach elektrycznych w pomieszczeniach oraz szachtach instalacyjnych.
- Wszystkie przejścia koryt i drabin kablowych przez ściany i stropy wydzielania przeciwpożarowe uszczelniać masą o odporności ogniowej nie mniejszej niż odporność ściany / stropu, przez którą trasa przechodzi. Przepusty instalacyjne przechodzące przez elementy oddzielen przeciwpożarowych zostaną zabezpieczone do wartości odporności ogniowej tych oddzielen. Przejścia przez pozostałe elementy są uszczelnione materiałem niepalnym.

LEGENDA:

- AU złącze wyłączenia ppoż nN–0,4kV
- LPD.. lokalny punkt dystrybucyjny
- AU-K..H.. trasy kablowe automatyki K.. i H.. wg oznaczeń na planie
- AU-D..H.. drabiny kablowe automatyki K.. i H.. wg oznaczeń na planie
- rury osłonowe wg oznaczeń na planie

MISTONE
Biuro Projektowe



Inwestor:	Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski		
Adres obiektu	działka nr ewid. 211/ 6 i 211/7, Łągiewniki, obręb Łągiewniki, gmina Kobylin, powiat krotoszyński		
Tytuł projektu	BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. ŁĄGIEWNIKI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ BEZODPŁYWOWYM ZBIORNIKIEM NA ŚCIEKI		
Faza	Branża	PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY/KONSTRUKCJA	
Projektant mgr inż. Adam Samson nr upr. WKP/0197/PWOE/13			
Sprawdzający mgr inż. Łukasz Matuszewski upr. bud. WKP/0175/PWOE/12			
Zespół Projektowy		Piotr Wojciechowski	
Obiekt		BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY	
Temat rysunku		Plan instalacji tras kablowych AKPiA	PT-W AU01
Skala		1:100	
		Data	19.12.2022