


Przekrój
skala 1:50



	Obicie drewniane do rozebrania uzupełnienia braków w tynku i malowania
	Tynk do uzupełnienia braków i malowania
	Posadzka do wymiany
	Dach do docieplenia i wymiany izolacji

A1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA BUDYNKU

- Istniejąca ściana
- Od wewnątrz do ponownego malowania i uzupełniania braków tynku przez gipsowanie obicie drewniane do czyszczenia i lakerowania

B1 DACH

- Okrycie zewnętrzne do bieżącej konserwacji możliwe zastosowanie styropapy 20cm lub styropianu 20cm
- Istniejąca konstrukcja dachu
- Warstwa wewnętrzna do ponownego malowania

C1 PODŁOGA NA GRUNCIE

- Warstwa wiechrnia w zależności od części
- Istniejące płytki do skucia i zastąpienia na nowe
- Istniejący parkiet do rozebrania odtworzenia izolacji oraz wylanie posadzki
- Projektowane płytki do wykonania klej + płytki
- Istniejące warstwy posadzki bez zmian

Inwestor: Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20; 68–320 Jasień
Koncepcja modernizacji świetliwy w
Budziechowie działka nr 292/4; Budziechów

Projektant architektury	mgr inż. arch. Maciej Górniak upr. nr 188/LUOKK/2023	
Projektant konstrukcji	mgr inż. arch. Andrzej Bakalarz upr. nr LBS/0016/PBKb/17	
Tytuł rysunku: Przekrój		
Data: 7.2024 r.	Branża:	Skala: 1:50
		3