



## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

### NAZWA ZAMÓWIENIA:

Świadczenie usług Inspektora Nadzoru przy dokończeniu zadania pn. "Odbudowa zbiornika retencyjnego Dębowy 13-22-1.1-04 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu POIS.02.01.00-00-0005/16-00" realizowanego w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.

Przy odbudowie zbiornika pozostało do wykonania ok. 80% robót budowlanych. W związku z tym, że roboty budowlane cały czas trwają w momencie wyboru Inspektora Nadzoru etap wykonania robót ulegnie zmianie. Na chwilę obecną zakończenie robót budowlanych planowane jest do 31.12.2022r. a pozostałe roboty do wykonania obejmują:

#### 1. Budowa zbiornika wraz z przelewami

Pozostało do wykonania:

- montaż łąty wodowskazowej,
- przelew powierzchniowy na zbiorniku wstępnym,
- roboty porządkowe.

#### 2. Odbudowa rowu ZW4 poniżej zbiornika

Pozostało do wykonania:

- zweryfikować nachylenie skarp i ich wysokości w stosunku do projektu.
- roboty porządkowe

#### 3. Budowa obiegowego odcinka rowu ZW4

Pozostało do wykonania:

- zweryfikować rzeczywiste nachylenie skarp do projektowanego nachyleniem skarp,
- dokończyć opaskę z kiszki faszynowej,
- zakończyć humusowanie skarp w wraz z obsiewem,
- roboty porządkowe.
- ujednolicić należy szerokość koryta rowu w dnie wraz równoległym zabiciem kołków kiszki faszynowej.
- dostosować wysokość palików podtrzymujących faszynę w stosunku do rozwiązań projektowych ( 10 cm nad dno rowu)

#### 4. Odbudowa rowu ZW4 powyżej zbiornika

Pozostało do wykonania:

- dokończyć formowanie skarp zgodnie z projektowanym





nachyleniem skarp,

- dokończyć opaskę z kieszki faszynowej,
- humusowanie skarp wraz z obsiewem,
- roboty porządkowe.
- zweryfikować rzeczywiste nachylenie skarp do projektowanego nachylenia skarp
- dostosować wysokość palików podtrzymujących faszynę w stosunku do rozwiązań projektowych ( 10 cm nad dno rowu).

## 5. Odbudowa rowu ZW2

Pozostało do wykonania:

- dokończyć formowanie skarp zgodnie z projektowanym nachyleniem skarp,
- należy dostosować wysokość palików podtrzymujących faszynę w stosunku do rozwiązań projektowych ( 10 cm nad dno rowu).
- roboty porządkowe.

## 6. Budowa zastawek piętrzących Z1, Z2, Z3,

Pozostało do wykonania na Z2 i Z3:

- formowanie skarp zgodnie z projektowanym nachyleniem skarp,
- wykonanie ścianki z brusów dębowych,
- wykonanie szandorów drewnianej,
- wykonanie narzutu z kamienia łamanego,
- humusowanie skarp z obsiewem ,
- roboty porządkowe

Zakres czynności Inspektora Nadzoru obejmuje:

1. Reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej, sprawdzenie jakości wykonywanych robót i wybudowanych wyrobów budowlanych, w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
2. Sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
3. Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych
4. Przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu budowlanego i przekazywanie go do użytkowania; potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
5. Czynności związane z ujawnieniem i kontrolą usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, ustalonej w umowie zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych
6. Uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy robót budowlanych oraz wszystkich istniejących dokumentów, o których mowa w kontrakcie na wykonanie robót.

Ponadto Zamawiający zleca inspektorowi następujące zadania:

1. wydawanie kierownikowi budowy poleceń (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) dotyczących:
  - usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Lasy Państwowe

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



## Nadleśnictwo Ruzów



- wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych,
  - przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych
2. Żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
  3. wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem albo z pozwoleniem na budowę,
  4. obowiązkiem inspektora nadzoru będzie:
    - uczestniczenie minimum jeden raz na tydzień w radach budowy
    - obecność na budowie na każde dodatkowe wezwanie Zamawiającego,
    - dokumentowanie wizyt wpisem do dziennika budowy,
    - udzielenie na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót.

Sekretarz  
Kłoga  
Bieganowska - Dziachan

