

2023-07-26

**Inwestor:**  
NADLEŚNICTWO WŁOCŁAWEK  
UL.ZIĘBIA 13  
87-800 WŁOCŁAWEK

## Przedmiar robót

**Nazwa budowy:** CZARNE NADLEŚNICTWO 51H

**Adres budowy:** CZARNE NADLEŚNICTWO 51H, 87-821 BARUCHOWO

**Obiekt:** BUDYNEK MIESZKALNY NR 110/702

**Rodzaj robót:** WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ, DRZWI BALKONOWYCH, DRZWI WEJŚCIOWYCH, PARAPETÓW I PODOKIENNIKÓW

**Kody CPV:**

45421131-1 Instalowanie drzwi  
45421132-8 Instalowanie okien

**Podstawa opracowania:** KNR 4-01, KNNR 3, KNR 2-02U, KNNR 2, KNR 4-01W

Sporządził:  
Tomasz Ostrowski

ul.Szkolna 41  
87-800 Wieniec

mgr inż. Tomasz Ostrowski  
ul. Wspaniałe 51, 87-800 Wieniec  
NIP: 14-7342-53934 WK  
REGON: 14-7342-53934 WK

# Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

## 1. STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA

Kod CPV: 45421132-8 Instalowanie okien

1	2	3	4	5
1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 30701-040-050	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych drewnianych, dwudzielne, rozwierno uchylne, kantówka klejona, profil gr. 68, 78, 88, 92 + szyba komorowa - parametry zapewniające współczynnik przenikania ciepła dla okna maksymalnie $u=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , cięta ramka, białe, + naświetla nad drzwiami wejściowymi. (dodatkowo w oknach zamontować siatki przeciw owadom w dodatkowej ramce) krotność = 1,00	m2	23,71
	1. 1,42*1,46			2,07
	2. 0,55*0,5			0,28
	3. 1,46*1,15			1,68
	4. 0,85*1,14			0,97
	5. 1,8*1,43			2,57
	6. 2,1*1,46			3,07
	7. 2,1*1,46			3,07
	8. 1,86*0,8			1,49
	9. 1,86*0,8			1,49
	10. 1,37*1,1			1,51
	11. 1,42*0,5			0,71
	12. 2,07*1,14			2,36
	13. 0,86*0,5*5			2,15
	14. 1*0,3			0,30
2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 30701-060-050	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi balkonowych zespolonych (siatka przeciw owadom w ruchomej ramce - dodatkowe drzwi przeci owadom) współczynnik przenikania ciepła dla okna $u=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ krotność = 1,00	m2	4,05
	1. 0,9*2,35+0,9*2,15			4,05
3	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 30702-060-050	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - dwa zamki typu gerda, zamek, klamka z sztyldami, współczynnik przenikania ciepła $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Drzwi stalowe, ocieplane, okleinowane o rysunku drewna. Kod CPV: 45421131-1 Instalowanie drzwi krotność = 1,00	m2	2,10
	1. 1*2,1*1			2,10
4	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010354-12-040	Wykucie z muru podokienników (bez kuchni) krotność = 1,00	m	17,10
	1. 1,5+0,6+1,9+2,15+2,15+1,9+1,9+1,4+1,5+2,1			17,10

1	2	3	4	5
5	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010321-04-020	Obsadzenie podokienników konglomeratu marmurowego gr. 2 cm narożniki zakrąglone długość od 0,6 do 2,15 m krotność = 1,00	szt	10,00
6	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (z kosztami utylizacji) krotność = 1,00	m3	3,50
7	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następnny 1 km - do 20 km krotność = 1,00	m3	3,50
8	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010535-07-050	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku krotność = 1,00	m2	5,50
1. $0,25*(1,5+0,6+1,5+0,9+1,85+2,2+3,8+1,45+1,54+2,15+5*0,9)$				5,50
9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02U0541-01-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm (Orgbud W-wa) krotność = 1,00	m2	5,50
10	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 21401-030-050	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą syntetyczną z dwukrotnym poszpachlowaniem krotność = 1,00	m2	24,92
1. $(1+2.1*2)*0,4$				2,08
2. $(0,9+2,35*2+0,9+2,15*2)*0,4$				4,32
3. $(1,42+1,46*2)*0,4$				1,74
4. $(0,55+0,5*2)*0,4$				0,62
5. $(1,15*2+1,15*2)*0,15$				0,69
6. $(0,85+1,14*2)*0,15$				0,47
7. $(1,8+1,43*2)*0,4$				1,86
8. $(4,2+1,46*2)*0,4$				2,85
9. $(3,9+0,8*2)*0,4$				2,20
10. $(1,37+1,1*2)*0,4$				1,43
11. $(1,42+0,5*2)*0,4$				0,97
12. $(2,07+1,14*2)*0,4$				1,74
13. $(0,86+0,5*2)*0,4*5$				3,72
14. $0,3*0,4*2$				0,24
11	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-01W1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią krotność = 1,00	m2	100,00