

Harmonogram i specyfikacja techniczna usługi wynajęcia, montażu, demontażu sceny oraz oświetlenia na zlot miłośników motocykli Harley Davidson, który odbędzie się w dniach 16 – 19 maja 2018 r. na polanie Różopole w LPKiW Myślęcinek.

Harmonogram:

- a) Gotowość techniczna: 15 maja 2018 r., godzina 20.00, polana Różopole
- b) W dniach 16 – 19 maja: 10:00 - 16:00 próby zespołów, 16:00 - 18:00 prezentacje DJ, 18:00 - 03:00 koncerty / działania na scenie.
- c) Podczas każdego z trzech dni scena i oświetlenie może być wykorzystywana w godzinach od 10.00 do 3.00 w nocy dnia następnego
- d) Demontaż: 20 maja do godziny 20.00

Specyfikacja techniczna:

- a) Zadaszenie sceny główne kopułowe/łukowe w kolorze czarnym/szarym o wymiarze min. 12m x 12m (szer x gł) na 6 słupach z możliwością podwieszenia nagłośnienia pomiędzy słupami 1-2 i 3-4 (odległość pomiędzy słupami 1-2 oraz 3-4 min. 4m) - okno sceny min. 6m wys
- b) Podest o wymiarze min. 10m x 10m (szer x gł)
- c) Zadaszenie pod risery o wymiarze min. 10m x 6m (szer x gł) dostawione bezpośrednio do głównej sceny
- d) Podest dla riserów o wymiarze min. 8m x 6m (szer x gł) dostawiony bezpośrednio do głównej sceny
- e) Stanowisko realizatora monitorów w kolorze czarnym o wymiarze min. 3m x 2m na podeście równym poziomem do sceny
- f) Stanowisko realizatora FOH o wymiarze min. 4,5m x 3m na podeście max. 30 cm
- g) Wykaz efektów świetlnych oraz ich lokalizacja – załącznik do niniejszego zapytania
- h) W przypadku urządzeń oświetleniowych Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń innych marek jednakże nie odbiegających parametrami i specyfikacją od podanych po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego
- i) Parametry obciążeniowe sceny: obciążenie około 1,5 - 2,0 tony na punkt (nagłośnienie przygotowywane przez firmę zewnętrzną będzie ważyć około 1,5 każde grono + plus światło – nagłośnienie nie jest elementem niniejszego zapytania)
- j) Scena zabezpieczona od czynników atmosferycznych z 3 stron
- k) Podłoga sceny z blatów scenicznych o wytrzymałości 750kg/m²
- l) Kraty do montażu świateł – jak na rysunku w załączniku
- m) Scena z pełną dokumentacją i zachowaniem standardowych procedur bezpieczeństwa dla tego typu konstrukcji.
- n) W ramach zamówienia prosimy o wycenę także usługi realizatora światła oraz zapewnienie konsoli sterującej oświetleniem - GrandMa 2.