


PRZEKRÓJ A-A-BUDYNKU ZAPLECZA HIGIENICZNO SANITARNEGO SKALA 1:50



1

2

S

- 20 cm Wełna mineralna gr. 20 cm między kleszczami/ jętkami
- 0,3 cm Membrana paroszczelna
- 10 cm Ruszt dystansowy stalowy / Wełna mineralna gr. 10 cm pomiędzy rusztem stalowym
- 0,3 cm Folia paroizolacyjna
- 1,5 cm Płyta GK
- 0,5 cm Tynk cementowo-wapienny

SWd

- 1 cm Płytki ściennie do wysokości co najmniej 2m
- 25 cm Bloczki ceramiczne
- 1 cm Płytki ściennie do wysokości co najmniej 2m

PG

- 2 cm Laminowane panele podłogowe/ Gres lub terakota
- 7 cm Wylewka betonowa
- 0 cm Folia budowlana
- 15 cm Polistyren ekstrudowany EPS
- 0 cm Pozioma izolacja przeciwwilgociowa z folii płaskiej polietylenowej
- 12 cm Płyta betonowa
- 30 cm Zagęszczona podsypka piaskowa

SZf

- 0,5 cm W części cokołowej cienkowarstwowy tynk z zatopioną siatką zbrojącą
- 15 cm Płyty styropianowe
- 0,5 cm Pionowa izolacja przeciwwilgociowa (2x Dysperbit)
- 25 cm Bloczki betonowe

SZ-1

- 0,5 cm Cienkowarstwowy tynk z zatopioną siatką zbrojącą
- 20 cm Styropian
- 18 cm Bloczki ceramiczne konstrukcyjne
- 0,5 cm Tynk wewnętrzny

			
Budowa bazaru miejskiego na działce 236/1 położonej przy ulicy 11 Listopada w miejscowości Dąbrowa Białostocka, powiat sokólski, woj. podlaskie			
Nazwa rys.:	PRZEKRÓJ A-A-BUDYNKU ZAPLECZA HIGIENICZNO SANITARNEGO	Skala:	1:50
Data:	15.01.2021	Nr rys.:	A-5
Architektura:	Autor: mgr inż. arch. TOMASZ JACYNIEWICZ nr upr. BŁ-PdOKK/38/2004	Podpis:	
	Współ.: mgr inż. arch. KAMILA GRZEGORCZYK	Podpis:	
Konstrukcja:	Autor: inż. KAZIMIERZ WERSTAK nr upr. 17/80/OL	Podpis:	