

84-250 Gniewino 17.03.2023

**Wykonawca:** PRZEGMIAR ROBÓT

**Inwestor:** Gmina Gniewino  
ul. Pomorska 8  
84-250 Gniewino

Nr Umowy:  
Nr Kosztorysu: 1.03.23

**Budowa:**

**Doposażenie istniejącego placu zabaw poprzez  
lokalizację nowego zestawu zabawowe**

**Obiekt:**

**Wieża Widokowa na dz. nr 69/8 obr. Strzebielinko**

**Instalacja:**

**Sporządził:**

**Zatwierdził:**

**A) ELEMENT - ROBOTY PORZADKOWE I PRZYGOTOWAWCZE**

**001) KNR 201-0111-02000-**  
oczyszczenie terenu z wywiezieniem pozostałości po wykarczowaniu, drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu.

Ilość: 325,1100 m2

**002) KNR 201-0234-07000-**  
plantowanie gruntu w miejscu planowanego montażu urządzenia zabawowego

Ilość: 325,1100 m2

**B) ELEMENT - ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE**

**003) KNR 201-0301-01000-**  
ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowładowczymi - wykopy pod stopy i płyty fundamentowe

Ilość: 28,3800 m3

**004) KNR 202-0203-01000-**  
stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3. z układaniem betonu pompą

Ilość: 2,3000 m3

**005) KNR 202-0205-01000-**  
płyty fundamentowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

Ilość: 11,8900 m3

**C) ELEMENT - URZADZENIA ZABAWOWE**

**006) KNR KALK-ULAC-JA IND**  
Dostawa i kompletny montaż zestawu zabawowego

Ilość: 1,0000 szt

**D) ELEMENT- POZOSTALE**

**007) KNR 201-0301-01000-  
ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami  
samowyladowczymi - wykopy pod podloze bezpieczne z wywozem i utylizacją ziemi**

Ilość: 57,0500 m3

**008) KNR 231-0202-01000-  
Wykonanie podloza bezpiecznego o pow. 178,1 m2 pod urządzenia w obszarze  
wyznaczonym przez strefy bezpieczeństwa - podłożegr. min 40 z piasku o gr. ziarna os  
0,2do 2 mm dla urządzeń 5,i 8**

Ilość: 178,1000 m2