


Przekrój konstrukcyjny km PT-KT



1	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm
	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm
	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 10cm
	Podbudowa pomocnicza ze stabilizacji Rm=2,5Mpa gr. 20cm
	Istniejące podłoże gruntowe

2	Nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego gr. śr. 15cm
	Istniejące podłoże gruntowe

INWESTOR:
Gmina Wodzierady,
Wodzierady 24,
98-105 Wodzierady

UWAGI:
- niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą pozostałą dokumentacją projektową
- intergalną częścią niniejszego rysunku są: opis techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodności niniejszego rysunku ze stanem istniejącym lub innymi rysunkami wchodzącymi w skład dokumentacji projektowej należy poinformować o tym fakcie projektanta
- przedstawiony na rysunku przekrój ma charakter typowy
- dopuszcza się zmianę warstw konstrukcji i podbudowy drogi celem ich lepszego dopasowania do istniejących warunków gruntowych przebudowywanej drogi, po uprzedniej akceptacji projektanta

F.H.U. PROMARK MARIUSZ MRÓZ

KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Rozbudowa drogi publicznej Poleszyn - droga nr DG 103153E gr. Gm. Dobroń - Mauryców - gr. Gm. Łask - Rembów

Tytuł rysunku: Przekrój konstrukcyjny

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
Droga publiczna Poleszyn - droga nr DG 103153E gr. Gm. Dobroń - Mauryców - gr. Gm. Łask - Rembów, Gmina Wodzierady, Powiat Łaski, Województwo Łódzkie

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala: N/d

Projektant:
mgr inż. Mariusz Mróz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Numer rysunku: D-03 Data: Luty 2023