
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont pokrycia dachu i kominów
ADRES INWESTYCJI: ul. Główna 32a, 58-370 Boguszów - Gorce
NAZWA INWESTORA: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
ADRES INWESTORA: ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław
DATA OPRACOWANIA: 2025-04-25

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2025-04-25

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR AT-05 1651-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m	m2		
		621	m2	621,000	
				RAZEM	621,000
2	KNR AT-05 1663-01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m		
		2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
3	KNR 4-01 0522-05 analogia	Demontaż starego pokrycia z blachy	m2		
		187,50	m2	187,500	
				RAZEM	187,500
4	KNR 4-01 0535-08 kominy	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		4,3	m2	4,300	
				RAZEM	4,300
5	KNR 4-01 0414-03	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 32 mm na styk	m2		
		56,268	m2	56,268	
				RAZEM	56,268
6	KNR K-05 0103-01	Mocowanie membrany dachowej	m2		
		187,560	m2	187,560	
				RAZEM	187,560
7	KNR K-05 0104-03	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m2		
		187,560	m2	187,560	
				RAZEM	187,560
8	KNR K-05 0105-03	Montaż łat przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm	m2		
		187,560	m2	187,560	
				RAZEM	187,560
9	KNR AT-09 0802-02	Blachotrapez z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m2	m2		
		187,560	m2	187,560	
				RAZEM	187,560
10	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy kalenicowe	m		
		15,60	m	15,600	
				RAZEM	15,600
11	KNR AT-09 0802-08	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu - KALENICA	m2		
		7,8	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
12	KNR AT-09 0802-08	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu - WIATROWNICE SZYTYWE	m2		
		13,32	m2	13,320	
				RAZEM	13,320
13	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m		
		15,60	m	15,600	
				RAZEM	15,600

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie blachy z demontażu na odl. do 1 km - za każdy następny 1 km - za każdy nast 1 km dodatek za dalsze 8 km	m3		
		1,876	m3	1,876	
				RAZEM	1,876
15		składowanie blachy - złom stalowy stanowi własność Skarbu Państwa	t		
		3,377	t	3,377	
				RAZEM	3,377
16	KNR 4-03 0702-06 z.o.3.1. 9901-11	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym blachą, roboty w budowlach na wys. 4-12 m	szt.		
		152,8	szt.	152,800	
				RAZEM	152,800
17	KNR 4-03 0706-04 z.o.3.1. 9901-11	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200 mm ² na dachach stromych na uprzednio przygotowanej konstrukcji - roboty w budowlach na wys. 4-12 m	m		
		76,4	m	76,400	
				RAZEM	76,400
18	KNR 4-03 0701-04 z.o.3.1. 9901-11	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły lub gazobetonu - roboty w budowlach na wys. 4-12 m	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
19	KNR 4-03 0704-08 z.o.3.1. 9901-11	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm ² w ciągu pionowym na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach - roboty w budowlach na wys. 4-12 m	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
20	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomi ar.		
		4	pomi ar.	4,000	
				RAZEM	4,000
21	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		21,5	m2	21,500	
				RAZEM	21,500
22	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		21,5	m2	21,500	
				RAZEM	21,500
23	KNR 2-02 2601-05 kominy	warstwa siatki	m2		
		21,5	m2	21,500	
				RAZEM	21,500
24	KNR W-02 0101-01	ochrona narożników wypukłych	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
25	KNR 0-23 0931-01	nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		21,5	m2	21,500	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	21,500
26	KNR 0-23 0931-05	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego	m2		
		21,5	m2	21,500	
				RAZEM	21,500
27	KNR AT-09 0802-08 kominy	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu - opierzenie kominów	m2		
		5,05	m2	5,050	
				RAZEM	5,050
28	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2		
		3,670	m2	3,670	
				RAZEM	3,670
29	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm-czapki kominowe żelbetowe	m2		
		3,670	m2	3,670	
				RAZEM	3,670
30	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm	kg		
		18,350	kg	18,350	
				RAZEM	18,350
31	KNR 2-02 0602-01 analogia	zabezpieczanie środkami impregnacijnymi czapek kominowych	m2		
		3,62	m2	3,620	
				RAZEM	3,620
32	KNR 0-15II 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
33	KNR K-05 0406-02	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2		
		101,04	m2	101,040	
				RAZEM	101,040
35	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - kolejna warstwa	m2		
		101,04	m2	101,040	
				RAZEM	101,040
36	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		13,370	m2	13,370	
				RAZEM	13,370
37	KNR 2-02 0514-02 analogia	obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		13,37	m2	13,370	
				RAZEM	13,370
38	KNR 2-02 0504-02	pokrycie dachów papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS dwuwarstwowe	m2		
		101,04	m2	101,040	
				RAZEM	101,040

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie papy samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km - dodatek za dalsze 8 km	m3		
		2,021	m3	2,021	
				RAZEM	2,021
40		skladowanie papy	t		
		3,638	t	3,638	
				RAZEM	3,638