

Boisko do siatkowej piłki plażowej przy ul. Rogozińskiego w Pruszczu Gdańskim

Przedmiar robót

Lp.	Opis pozycji przedmiaru	J.m.	Ilość
1	Roboty pomiarowe w terenie	kpl	1
2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 40 cm	m2	468
3	Załadowanie nadmiaru humusu wraz z wywozem samochodami na odległość 18 km i utylizacją	m3	167
4	Mechanicznie formowanie koryta	m2	468
5	Ułożenie na dnie wykopu geowłókniny separacyjnej o gramaturze 200 g/m2	m2	562
6	Ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm na ławie z betonu C12/15 wraz z gumowanymi nakładkami	mb	84
7	Dostawa i wykonanie warstwy z piasku drobnego o uziarnieniu 0/2 mm	m3	170
8	Ręczne wyrównanie i zagęszczenie warstwy piasku gr. 15 cm	m3	64
9	Wykonanie fundamentów słupków do boiska z betonu C12/15 m3 120x50x50 cm	m3	0,6
10	Dostawa i montaż słupków do podwieszenia siatki	szt	2
11	Dostawa i montaż siatki do piłki siatkowej plażowej z antenkami	kpl	2
12	Dostawa i montaż taśm do oznakowania boiska ze szpilkami szer. 5cm	kpl	2
13	Uporządkowanie terenu przyległego, humusowanie terenu warstwą o gr. 10 cm, obsianie trawą - pas szerokości 2,5 m	m2	168
14	Wykonanie ogrodzenia o wysokości 4 m (piłkochwyłów), słupi kotwione w fundamentach betonowych 120x40x40 cm	mb	84
15	Przesadzenie drzew o obwodzie do 20 cm wraz z opalikowaniem i systemem napowietrzania	szt	6
16	Montaż bramy wjazdowej i 2 furtek	kpl	1
17	Wykonanie geodezyjnego operatu powykonawczego	kpl	1