

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr 1

STAL ZBROJENIOWA:	B500B
BETON KONSTRUKCYJNY:	C30/37
KLASY KONSTRUKCJI:	S3, S4
KLASY EKSPOZYCJI:	XC3, XD1, XF3

±0,000=19,620 m n.p.m.

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W RAZIE STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI, SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
2. PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.
3. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. K-01.
4. FUNDAMENTY WYLAĆ NA WARSTWIE BETONU WYRÓWNAWCZEGO GR. ~120 mm.
5. ŚREDNICA GIĘCIA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH – ∅Ø.
6. MINIMALNE GRUBOŚCI OTULIN ZBROJENIA: c_{min}=30 mm (FUNDAMENTY OD DOŁU), c_{min}=25 mm (POZOSTAŁE). DODATEK DO OTULIN ZBROJENIA – Δc_{dur}=10 mm.
7. KLASA WYKONANIA ROBÓT MUROWYCH – A.
8. ŚCIANY GR. 240 i 380 mm - MUROWANE Z BLOCZKÓW Z BETONU ZWYKŁEGO KL. C16/20 NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ ZWYKŁEJ KL. M5. WIERZCH ŚCIAN DOSTOSOWAĆ DO POZIOMU PŁYTY SPOCZNIKA PO UWZGLĘDNIENIU SPADKÓW I WARSTW WYKOŃCZENIOWYCH.
9. SCHODY ZEWNĘTRZNE - WYLEWANE NA ZAGĘSZCZONEJ DO I-G 0,97 PODSYPCE Z MIESZANKI PIASKOWO-ŻWIROWEJ (POSPÓŁKI) ORAZ ŚCIANACH Z BLOCZKÓW BETONOWYCH.
10. ZAPEWNIĆ NALEŻYTE ZAZBROJENIE NAROŻY I SKRZYŻOWAŃ ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH ORAZ PRZEWIĄZANIE ELEMENTÓW MUROWYCH. PIONOWE ELEMENTY ŻELBETOWE ŁĄCZYĆ Z MUREM NA STRZĘPIA.

1:20

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRO KAROL JURGA
JURGA PRO KAROL JURGA
UL. KOŁŁĄTAJA 2 72-100 GOLENIÓW
UL. LANGIEWICZA 28 U2 70-263 SZCZECIN
TEL. 606 350 709 NIP 856 173 62 86 REGON 320579073
E-MAIL: karol@atjapa-pro.pl

Projekt chroniony prawem autorskim
Kopiowanie i wykorzystywanie
bez zgody pracowni zabronione.

PROJEKTANT BRANŻOWY BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ
RADOSŁAW KACPERSKI Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
KONBUDIN
("KONBUDIN" KACPERSKI)
UL. JANA MATEJKI 29F/5 72-100 GOLENIÓW
TEL. 606 372 009 NIP 856 176 17 52 REGON 382476896
E-MAIL: radoslaw(at)konbudin-kacperski.pl

FORMAT RYSUNKU	297×840	BRANŻA	KONSTRUKCJA	ASYSTENT PROJEKTANTA:		PODPIS:	PROJEKTANT:	PODPIS:	INWESTOR	TYTUŁ PROJEKTU:	TECZKA	NR PROJ.
							mgr inż. ŁUKASZ MATŁAWSKI upr. konstr.-bud. brb nr ZAP/0005/POOK/08		Powiat Goleniowski ul. Dworcowa 1 72-100 Goleniów	ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NR 257	PTW2 Konstr.	360
		FAZA	DATA	ASYSTENT PROJEKTANTA:		PODPIS:	SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:	ADRES INWESTYCJI:	TYTUŁ RYSUNKU:	SKALA	NR RYS.
		PW	KWIECIEŃ 2024				mgr inż. KONRAD STACHURA upr. konstr.-bud., brb nr ZAP/0126/POOK/10		Szpitalne Centrum Medyczne ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów dz. nr 212/1, 219, obręb Goleniów 3	POCHYLNIA - POSADOWIENIE	1:20	K6