


Profil przyłącza kan. sanit. Sr11


skala 1:100/200



poziom por.70,00 m n.p.m.		
Węzeł	Sr11	S14
Rzędna terenu [m n.p.m.]	77,00	77,00
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	75,60	75,47 74,00
Zagłębienie [m]	1,40	1,53 3,00
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PVC160 2,0	
Długość [m]	6,50	
Odległość [m]	0,00	6,50
Dno wykopu [m n.p.m.]	75,60	75,47 74,00
Objętość wykopu [m3]	5,24	
Kąt załamania [°]		
Opis terenu	TEREN DZIAŁKI PRYWATNEJ dz. nr 210/8	

Metr 0 1 2 3 4 5 60,50

Skala Y: 1:100 2m Skala X: 1:200

<div><div>HYDRO-SAN</div><div>Adam Szymborski tel. 792 234 141</div></div>		PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH ul. Zblewska 87 Gmina Bobowo	NR RYSUNKU <div>14</div>
INWESTOR	ul. Gdańska12, 83-212 Bobowo		SKALA 1:100/200
TEMAT	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami		
LOKALIZACJA	dz. nr 198/1, 198/2, 198/3, 198/4, 198/5, 198/6, 198/7, 198/8, 198/9, 198/10, 198/11, 198/12, 198/13, 198/14, 198/15, 198/16, 198/17, 198/18, 198/19, 198/20, 198/21, 198/22, 198/23, 198/24, 198/25, 198/26, 198/27, 198/28, 198/29, 199, 200/2, 201/2, 203/1, 203/8, 203/10, 204/4, 204/6, 205/3, 205/5, 205/7, 206/1 206/2, 208, 210/2, 210/5, 210/8, 210/10, 210/14, 210/15, 685/2, 686/2, obręb Bobowo, gmina Bobowo		
NAZWA RYS.	Profil przyłącza kanalizacji sanitarnej Sr11		DATA 03-2022
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO mgr inż. Adam Szymborski	NR UPRAWNIENIE POM/0239/POOS/11 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Arkadiusz Burnicki	POM/0227/POOS/10 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych	