


Profil przyłącza kan. sanit. Sr13

skala 1:100/200



poziom por. 70,00 m n.p.m.	Proj. studzienka rewizyjna Dz425 niewłazowa z kłosem prostą na terenie działki nr 210/14	Proj. betonowa studnia kanalizacji sanit. DN1000mm na terenie dz. nr 210/10
Węzeł	Sr13	S11
Rzędna terenu [m n.p.m.]	78,80	78,80
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	76,30	76,23
Zagłębienie [m]	2,50	2,57
Materiał, Średnica/Spadek [%]	PVC160	2,0
Długość [m]	3,50	
Odległość [m]	0,00	3,50
Dno wykopu [m n.p.m.]	76,30	76,23
Objętość wykopu [m3]	5,29	
Kąt zatamania [°]		
Opis terenu	TEREN DZIAŁKI DROGI PRYWATNEJ dz. nr 210/10	


Metr

Skala Y: 1:100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Skala X: 1:200

TEREN DZIAŁKI PRYWATNEJ dz. nr 210/14

 HYDRO-SAN Adam Szymborski tel. 792 234 141		PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH ul. Zblewska 87 Gmina Bobowo		NR RYSUNKU 16
INWESTOR		ul. Gdańska12, 83-212 Bobowo		SKALA 1:100/200
TEMAT		Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami		
LOKALIZACJA		dz. nr 198/1, 198/2, 198/3, 198/4, 198/5, 198/6, 198/7, 198/8, 198/9, 198/10, 198/11, 198/12, 198/13, 198/14, 198/15, 198/16, 198/17, 198/18, 198/19, 198/20, 198/21, 198/22, 198/23, 198/24, 198/25, 198/26, 198/27, 198/28, 198/29, 199, 200/2, 201/2, 203/1, 203/8, 203/10, 204/4, 204/6, 205/3, 205/5, 205/7, 206/1 206/2, 208, 210/2, 210/5, 210/8, 210/10, 210/14, 210/15, 685/2, 686/2, obręb Bobowo, gmina Bobowo		
NAZWA RYS.		Profil przyłącza kanalizacji sanitarnej Sr13		DATA 03-2022
PROJEKTANT		IMIĘ I NAZWISKO mgr inż. Adam Szymborski	NR UPRAWNIEN POM/0239/POOS/11 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych	
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. Arkadiusz Burnicki	POM/0227/POOS/10 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych	