

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Roboty elektryczne
ADRES INWESTYCJI : Kolejowa 49 m.3, 7, Calliera 3 m.10, 18
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznań, ul Matejki 57
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adam Dziki (ELEKTRYCZNA)
DATA OPRACOWANIA : 25.09.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.09.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Demontaż instalacji elektrycznej			
1	KNR 4-03	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
d.1	1129-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2		Wykonanie instalacji elektrycznej			
2	KNR 4-03	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości	otw.		
d.2	1003-06	przebiecia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm	otw.	8,000	
		4*2		RAZEM	8,000
3	KNR 5-08	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem	m		
d.2	0101-03	podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m	120,000	
		poz.4*2		RAZEM	120,000
4	KNR 5-08	Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
d.2	0110-02	poz.5	m	60,000	
				RAZEM	60,000
5	KNR 5-08	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekrój żył Cu-24/Al-40	m		
d.2	0207-03	mm2) wciągane do rur - YDYp 5x2,5mm2	m	60,000	
	Kuchenka 3F	15*4		RAZEM	60,000
6	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 i 85x105 z tworzywa sztucznego o	szt.		
d.2	0303-08	ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 4 mm2 - mocowanych przez przykręcenie - puszka teletechniczna, montaż nad drzwiami wejściowymi, wewnątrz lokalu	szt.	4,000	
		4		RAZEM	4,000
3		Tablica rozdzielcza i pomiarowa			
7	KNR-W 4-03	Wymiana wkładek topikowych do 25 A - zab. przedlicznikowe typu DII / D02	szt.		
d.3	0305-01	3 <układ 3-fazowy> *4	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
8	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod	aparat		
d.3	0401-08	kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat	4,000	
		4		RAZEM	4,000
9	KNR-W 5-08	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.15-0.20 m2 - RN-2x12S	szt.		
d.3	0405-02	4	szt.	4,000	
	Korytarz			RAZEM	4,000
10	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy - FR303 3P 100A	szt.		
d.3	0407-04	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy B16A	szt.		
d.3	0407-02	4	szt.	4,000	
	Kuchenka 3F			RAZEM	4,000
4		Pomiary instalacji elektrycznej			
12	KNR 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.4	1202-02	Obwody	pomiar	4,000	
		poz.11		RAZEM	4,000
5		Wyposażenie			
13		Kuchenka elektryczna z piekarnikiem 4 polowa 3-fazowa do 7 kW - transport, wniesienie, podłączenie	szt.		
d.5	kalk. własna	1	szt.	1,000	
	Kolejowa 49/3	1	szt.	1,000	
	Kolejowa 49/7	1	szt.	1,000	
	Calliera 3/18	1	szt.	1,000	
				RAZEM	3,000