

Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest serwis zintegrowanego systemu parkingowego na terenie SPZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II przy ul. Wojska Polskiego 51. Na powyższy system składają się następujące urządzenia:

- dwa szlabany zamontowane na wjeździe i wyjeździe na teren parkingu
- terminal wjazdowy i wyjazdowy
- kasa
- system monitoringu z systemem LPR (2 kamery wjazdowe, 2 wyjazdowe, rejestrator, monitor itd.)
- szlaban wjazdowo - wyjazdowy zlokalizowany od ulicy Prostej
- inne elementy niezbędne do działania systemu, np. przełącznik ethernetowy, szafa rackowa

Cały system wraz z oprogramowaniem jest firmy Nice Polska Sp. z o.o.

2. Termin realizacji

Umowa obowiązywać będzie 12 miesięcy od daty jej podpisania.

3. Zakres i zasady wykonywania usługi

3.1. Do zakresu podstawowych czynności konserwacyjnych należy wykonanie raz na kwartał konserwacji i przeglądów technicznych tj.:

- 3.1.1. sprawdzenie poprawności pracy szlabanów
- 3.1.2. sprawdzenie poprawności pracy fotokomórek
- 3.1.3. sprawdzenie poprawności działania modułów SOS
- 3.1.4. sprawdzenie poprawności działania lamp sygnalizacyjnych
- 3.1.5. regulacja i wyważenie ramienia.
- 3.1.6. sprawdzenie poprawności działania pętli indukcyjnych
- 3.1.7. sprawdzenie poprawności działania terminala wjazdowego oraz wyjazdowego
- 3.1.8. sprawdzenie poprawności działania kasy automatycznej oraz serwera
- 3.1.9. czyszczenie obudów zewnętrznych urządzeń oraz ewentualne uzupełnienie brakujących elementów.
- 3.1.10. wpis do dziennika napraw i konserwacji z informacją o stanie technicznym systemu oraz ewentualnych naprawach.

3.2. W zakresie konserwacji przynależnego systemu monitoringu

- 3.2.1. sprawdzenie i regulacja kamer zewnętrznych – czyszczenie, ustawienie ostrości itp.,

- 3.2.2. sprawdzenie oprogramowania rejestratora cyfrowego, aktualizowanie opisu kamer,
- 3.2.3. sprawdzenie poprawności zapisu oraz zgodności sposobu nagrywania z ustalonym trybem zapisu,
- 3.2.4. czyszczenie elementów mechanicznych, wentylatory, szafy rack,
- 3.2.5. sprawdzenie historii pracy tj. nagrywania, logów,
- 3.2.6. sprawdzenie konfiguracji i parametrów pracy dysków twardej
- 3.2.7. wykonanie próbnego zapisu zarchiwizowanego materiału na dysk przenośny,
- 3.2.8. szkolenie personelu obsługującego system – w przypadku takiej konieczności,
- 3.2.9. skorygowanie wg zaleceń Zleceniodawcy pola widzenia jasności i ostrości obrazu z kamer w ramach możliwości technicznych,
- 3.2.10. sprawdzenie jakości złącz przewodów,
- 3.2.11. sprawdzenie układu zasilania kamer, pomiar napięcia i prądu
- 3.3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług, o których mowa wyżej bez wezwania ze strony Zamawiającego i bez wystawiania zleceń.
- 3.4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pracy systemu parkingowego Wykonawca w obecności Zamawiającego dokona komisyjnego przeglądu z którego sporządzony zostanie protokół określający stan faktyczny urządzenia.
- 3.5. Strony dopuszczają możliwość wykonania prac nie objętych zakresem konserwacji, a koniecznych do wykonania tj. naprawy wykraczające poza gwarancje, wg następujących zasad:
 - 3.5.1. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym zakres prac;
 - 3.5.2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys ofertowy;
 - 3.5.3. Po akceptacji zakresu prac i oferty przez Zamawiającego, Wykonawca po uzyskaniu zlecenia od Zamawiającego, wykona uzgodnione prace i zgłosi je do odbioru.
- 3.6. Wykonawca ma obowiązek wykonywać czynności wynikające z niniejszej umowy pomiędzy 7:00 a 21:00 każdego dnia roboczego tygodnia. Termin wykonywania czynności konserwacyjnych będzie każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym.
- 3.7. Czas reakcji na zgłoszenie awarii przez Zamawiającego wynosi 2 godziny.