






ELEWACJA POŁUDNIOWA 1:25



ELEWACJA ZACHODNIA 1:25



ELEWACJA WSCHODNIA 1:25



ELEWACJA PÓŁNOCNA 1:25

UWAGI OGÓLNE:

- PROJEKT JEST OBJĘTY OCHRONĄ PRAWA AUTORSKIEGO I WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ AUTORÓW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./ PROJEKT NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY, KOPIOWANY I REPRODUKTOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTORÓW.
- NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAMIERAJACEJ: PROJEKT BUDOWLANY /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWA/, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
- DOKUMENTACJA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZĘDNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
- WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI OPRACOWANIAM I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAĆ ZGŁOSZONE I WYJAŚNIONE Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
- WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISÓW BHP.
- ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I CERTYFIKATY POZWALAJĄCE NA ICH STOSOWANIE.
- WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLĘDEM PRZYJĘTYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAĆ PARAMETRY WIZUALNE I TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GŁÓWNYMU PROJEKTANTOWI.
- WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI NIEWŁOŻNIE ZGŁOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BĘDĄCEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PRÓBKĘ MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH, W TYM KOLORYSTYKĘ, DO AKCEPTACJI GŁÓWNYMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

OKŁADZINY				
OZNACZENIE GRAFICZNE	NAZWA	OPIS	MATERIAŁ	KOLOR
	POSADZKA Z LASTRYKO	grys biały o frakcji #10-16mm; wypełnienie systemowe z pigmentem w kolorze RAL7015, wykończenie matowe	LASTRYKO	GRAFITOWY BIAŁYM GRYSYM
	TYNK WEWNĘTRZNY	wielowarstwową wodoodporną strukturą tynkową; barwiona w masie; odporna na uszkodzenia mechaniczne, nakładana bezpośrednio na odlew modułu betonowo-kompozytowego w kolorze jasnoszarym.Ściany odporne na rysowanie/ zadrapania/ graffiti	TYNK BARWIONY W MASIE	JASNOSZARY RAL 9047
	BLACHA STALOWA WEWNĄTRZ OBIEKTU	blacha stalowa nierdzewna o powierzchni mikrostrukturalnej DEKO 09; gr. 2mm; panele blachy łączone na styk	STAL NIERDZEWNA	NATURALNY; DEKO 09
	PŁYTKI KLINKIEROWE ZEWNĘTRZNA	płytki klinkierowe mocowane na klej mrozoodporny	PŁYTKI KLINKIEROWE	JASNY SZARY

UWAGA!

DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA NALEŻY PRZEDSTAWIĆ:

- WSZYSTKIE ELEMENTY WYPOSAŻENIA
- PRÓBKĘ POSADZKI LASTRYKO (W FORMACIE 50x50cm)
- PRÓBKĘ TYNKU (W FORMACIE 50x50cm)
- PRÓBKĘ PŁYTEK KLINKIEROWYCH (MIN. 3 SZT)
- PRÓBKĘ MOZAIKI SZKLANEJ NA ELEWACJI (W FORMACIE 50x50cm)
- KOLOR OŚCIEŻNICY DRZWI WEJŚCIOWYCH

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI OPRACOWANIAM I KTÓRE WCHODZĄ W SKŁAD DOKUMENTACJI



PRZYKŁAD ŚCIANY WERTYKALNEJ

Inwestor / Client		
<div></div> <div>Miasto Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra</div>		
Projektant/Executive Architect		
<div></div> <div>CREOPROJECT Sp. z O.O. ul. Stanisława Staszica 4a 50-221 Wrocław tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618</div>		
Temat/Subject		
Rewitalizacja skweru pomiędzy ulicami Okrzei i Wojska Polskiego - Plac Kościuszki w Jeleniej Górze Dz. Nr 83/2 oraz części działek 76/2, 82/2, 84/1, 84/2; AM-59, Obręb 0028		
Architektura/Architecture Projektował/Designers Bartosz Żmuda Współpraca Agnieszka Wujec	15/04/DOIA 140/DOS/05	
Zielen Angelika Kuśmierczyk-Jędrzak		
Sprawdził / Verified by Maciej Roman Łubocki	103/94/UW	
ProJEKT/ProJEct		
TOALETA PUBLICZNA SYSTEMOWA ELEWACJE		
Data / Date	09.2021	Skala/Scale 1:25
Przeznaczenie / Purpose	PROJEKT WYKONAWCZY	
Branża Field	Numer rysunku Drawing Number	Revizja Revision
ARCHITEKTURA, ZIELEŃ	A004	-