

MIASTO I GMINA RACIĄŻ
09-140 RACIĄŻ, Plac Adama Mickiewicza 17

PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa drogi gminnej ul. B. Chrobrego w Raciążu

Branża sanitarna (KS)

Lp	Specyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozlicz.	Jedn. miary	Obmiar	Uwagi
1	2	3	4	5	5
1		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,03	wg PZT
		D.03.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE			
	D.03.02.01	KANALIZACJA SANITARNA	-		wg przedmiaru kd
2		ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE MECHANICZNIE Z ZAŁADUNKIEM I Z ODWOZEM POZA PLAC BUDOWY	m3	52,51	75,02*0,7=52,51
3		ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE RĘCZNIE Z ZAŁADUNKIEM I Z ODWOZEM POZA PLAC BUDOWY	m3	22,51	75,02-52,51=22,51
4		UMOCNIENIE PIONOWYCH ŚCIAN WYKOPÓW LINIOWYCH ŁĄCZNIE Z ROZBIÓRKĄ	m2	133,35	
5		PODŁOŻA POD KANAŁY I OBIEKTY Z PIASKU O GR. 15CM	m3	6,61	
6		OSYPKA I ZASYPKA KANAŁÓW PIASKIEM 25CM PONAD RURĘ	m3	15,63	
7		ZASYPANIE WYKOPU LINIOWEGO I OBIEKTOWEGO GRUNTEM Z DOKOPU WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM	m3	50,71	
8		UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PVC 200 SN8 ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ	mb	34,80	
9		UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PVC 160SN8 ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ	mb	4,00	
10		STUDNIE REWIZYJNE Z KRĘGÓW BETONOWYCH FI 1200 W GOTOWYM WYKOPIE Z WŁAZEM CIĘŻKIM D400	szt.	1,00	
11		STUDZIENKI ŚCIEKOWE TWORZYWOWE DN 425	szt.	1,00	
12		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 200	mb	34,80	
13		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 160	mb	4,00	
14		ODWODNIENIE WYKOPÓW LINIOWYCH IGŁOFILTRAMI	ryczałt	1,00	ilość igłofiltrów i czas pompowania ustalić na budowie

Sierpc, dnia 28.04.2023

.....
Kosztorysant: Piotr Pakieła