

MIASTO I GMINA RACIĄŻ
09-140 RACIĄŻ, Plac Adama Mickiewicza 17

PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa drogi gminnej ul. Jesionej w Raciążu

Branża sanitarna (KD)

Lp	Specyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozlicz.	Jedn. miary	Obmiar	Uwagi
1	2	3	4	5	5
1		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,36	wg PZT
		D.03.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE			
	D.03.02.01	KANALIZACJA DESZCZOWA	-		wg przedmiaru kd
2		ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE MECHANICZNIE Z ZAŁADUNKIEM I Z ODWOZEM POZA PLAC BUDOWY	m3	982,72	1403,88*0,7=982,72
3		ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE RĘCZNIE Z ZAŁADUNKIEM I Z ODWOZEM POZA PLAC BUDOWY	m3	421,16	1403,88-982,72=421,16
4		UMOCNIENIE PIONOWYCH ŚCIAN WYKOPÓW LINIOWYCH ŁĄCZNIE Z ROZBIÓRKĄ	m2	2065,72	
5		PODŁOŻA POD KANAŁY I OBIEKTY Z PIASKU O GR. 15CM	m3	107,60	
6		OSYPKA I ZASYPKA KANAŁÓW PIASKIEM 25CM PONAD RURĘ	m3	277,03	
7		ZASYPANIE WYKOPU LINIOWEGO I OBIEKTOWEGO GRUNTEM Z DOKOPU WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM	m3	806,80	
8		UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PVC 200 SN8 ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ	mb	13,20	
9		UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PVC 315SN8 ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ	mb	32,55	
10		UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PVC 500SN8 ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ	mb	358,20	
11		UŁOŻENIE KANAŁU TŁOCZNEGO Z RUR PE400	mb	137,60	
12		STUDNIE REWIZYJNE Z KRĘGÓW BETONOWYCH FI 1200 W GOTOWYM WYKOPIE Z WŁAZEM CIĘŻKIM D400	szt.	13,00	
13		STUDZIENKI ŚCIEKOWE ULICZNE Z KRĘGÓW BETONOWYCH FI 500 Z OSADNIKIEM 0,5M I WPUSTEM ULICZNYM D400	szt.	8,00	
14		OSADNIK PIASKU PRZED WŁOTEM DO STUDNI WPADOWEJ	szt.	1,00	
15		PRZEPOMPOWNIA WÓD DESZCZOWYCH DN3000 GŁ. 4,95m	szt.	1,00	
16		SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH ZINTEGROWANY Z OSADNIKIEM Qnom.-30l/s, Qmax - 300 l/s	szt.	1,00	

17		WYKONANIE WYLOTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ DN500 DO ODBIORNIKA	szt.	1,00	
18		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 200	mb	13,20	
19		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 315	mb	32,55	
20		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 400	mb	137,60	
21		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 500	mb	358,20	
22		ODWODNIENIE WYKOPÓW LINIOWYCH IGŁOFILTRAMI	ryczałt	1,00	ilość igłofiltrów i czas pompowania ustalić na budowie

Sierpc, dnia 05.2023 r.

.....
Kosztorysant: Michał Pakieła