

Zestawienie podstawowych materiałów

Lp.		wykop ręczny	YAKY 4x25mm2	folia koloru niebieskiego	opaski kablowe OKI	końcówka kablowa AL25mm2	rura ochronna AROT DVK 75	przecisk w rurze AROT SRS 75	słup oświetleniowy ELMONTER BETA 6/1/1	fundament D16/120	oprawa Izylum LED 58W Schreder	tabliczka bezpiecznikowa TB1	bezpiecznik Bi 6A	szafka oświetleniowa SO wg.rys E4	zegar astronomiczny	wyłącznik nadprądowy S301B 6A	wyłącznik nadprądowy S301C 6A	przewód YDY 3x2,5mm2	bednarka ocynkowana	uziemiaenie GALMAR 4,5 m
		m	m	m	szt.	szt.	m	m	kpl.	kpl.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	m	m	kpl.
1	złącze ZK1x-1P - proj. szafka SO	1	5	1	2	8								1	1	1	2		1	2
OBWÓD I																				
2	proj. szafka SO - proj. słup ośw. 1/1	17	23	17	4	8		6	1	1	1	1	1					7	17	
3	proj. słup ośw. 1/1 - proj. słup ośw. 1/2	31	37	31	5	8			1	1	1	1	1					7	31	
4	proj. słup ośw. 1/2 - proj. słup ośw. 1/3	35	41	35	5	8	5		1	1	1	1	1					7	35	1
	Suma obwód I	83	101	83	14	24	5	6	3	3	3	3	3	0	0	0	0	21	83	1
OBWÓD II																				
5	proj. słup ośw. 1/4 - proj. słup ośw. 1/5	106	112	106	5	8	6	6	1	1	1	1	1					7	106	
6	proj. słup ośw. 1/5 - proj. słup ośw. 1/6	30	36	30	5	8	4		1	1	1	1	1					7	30	
7	proj. słup ośw. 1/6 - proj. słup ośw. 1/7	38	44	38	6	8	17		1	1	1	1	1					7	38	
8	proj. słup ośw. 1/7 - proj. słup ośw. 1/8	36	42	36	6	8	8		1	1	1	1	1					7	36	1
	Suma obwód II	210	234	210	22	32	35	6	4	4	4	4	4	0	0	0	0	28	210	1
razem		294	340	294	38	64	40	12	7	7	7	7	7	1	1	1	2	49	294	4