

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): mostowa

Inwestycja

Wiadukt w ciągu DP 1106S nad linią kolejową nr 64 w msc. Starzyny

Adres:

Starzyny, gm. Szczekociny, pow. zawierciański, woj. łódzkie

Kody CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szynów i kolei podziemnej

Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Zawierciu

Sienkiewicza 34

42-400 Zawiercie

Wykonawca:

MOSTOLAND Pracownia Projektowa Arkadiusz Szczepiński

ul. M. Skłodowskiej-Curie 39/12

41-103 Siemianowice Śląskie

Sporządził:

mgr inż. Beata Kobylec-Szczepińska

Sprawdził:

Data opracowania:

24.05.2023r.

Inwestor

Wykonawca

Strona tytułowa przedmiaru

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	KNR 2-33 0808-0600	Mechaniczne rozkucie uszkodzonego elbetu $6*1*0,1+4*21*1*0,02+10*0,02+(2*12,5+4*2,8*6,5)*0,05$	m3 m3	 7,370	 7,370
2	KNR 4-04 1101-0200 M.21.01.01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem ci arowym skrzyniowym na odległo 1 km $6*1*0,1+4*21*1*0,02+10*0,02+(2*12,5+4*2,8*6,5)*0,05$	m3 m3	 7,370	 7,370
3	KNR 4-04 1101-0400 M.21.01.01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym za- i wyładowaniu. Nakłady uzupełniaj ce na ka dy dalszy rozpocz ty km odl.transp.ponad 1km ci gnikiem kołowym $6*1*0,1+4*21*1*0,02+10*0,02+(2*12,5+4*2,8*6,5)*0,05$	m3 m3	 7,370	 7,370
4	KNR 2-33 0809-0200 analogia	Naprawa uszkodzonych miejsc konstrukcji elbetowych $6*1*0,1+4*21*1*0,02+10*0,02$	m3 m3	 2,480	 2,480
5	KNR 2-33 0810-0100 analogia	Wykonanie warstwy ochronnej/torkretu na powierzchniach podpór po rednich gr. min. 5 cm/oczepty i słupy/ $0,05*(2*12,5+4*2,8*6,5)$	m3 m3	 4,890	 4,890
6	kalk. ind.	Roboty przygotowawcze i towarzyszące, w tym koszty opracowania projektu wykonawczego, zaj cia terenu kolejowego, wyłącze sieci, uzgodnie z PKP itp. 1	rycz aŁt rycz aŁt	 1,000	 1,000
7	KNR 2-33 0702-0101	Podwy szenie balustrady do wysoko ci 1,3m $(2*47,32*(10,6+1,92)+2*0,3*5,02*48)*0,001$	t t	 1,329	 1,329
8	kalk. ind.	Wykonanie instalacji uszynienia wraz z opracowaniem i uzgodnieniem dokumentacji projektowej 1	rycz aŁt rycz aŁt	 1,000	 1,000