
Opis powierzchni terenu
ul. K. Miarki dz.1567/5
3
211,45
1.40 Nn
1.70 Ps
1.80
209,47
3.00 s
4.00 Ps/Pd
W =211,35
W =211,41
W =211,43
W =211,68
W =211,82
Di
D1
D2
D3
D4
120°
57°
1°
Ho=1,48
kd800, rz.osi=209,87
proj. KS 315 DN315, rz.osi=209,05
wA80, gł.osi=1,60
1t, gł.osi=0,80 zabepieczyć rurą AROT 120 PS
Ho=1,52
N=-0,01
Ho=1,53
N=-0,07
wA32, gł.osi=1,62
proj. przyłącze KS DN160, rz.osi=210,18
proj. przyłącze KS DN160, rz.osi=209,88
wA40, gł.osi=1,62
Proj. studnia z kręgów bet. d=1,0 m
Ho=1,67
wA32, gł.osi=1,60
Proj. studnia z kręgów bet. d=1,0 m
Ho=1,69
proj. przyłącze KS DN160, rz.osi=209,54
ko160, rz.osi=209,54
wA32, gł.osi=1,60
Podziałka 1:100/500
P.p.=200,00 mnpm
Rzędna istniejącego terenu
211,16
211,45
211,50
211,63
211,80
Rzędna dna proj. kanału
209,87
209,89
209,90
210,01
210,13
Długość odcinka
10,00
4,10
48,90
49,70
50,50
Proj. spadek kanału, odległość
L=434,10
Proj. średnica nominalna, materiał
Hektometr i odległości
3,60
6,50
10,00
14,10
19,50
43,90
52,60
63,00
2,00
12,70
17,70
25,70
0
1

ul. Mickiewicza dz.1849

ULICA MICKIEWICZA


W =211,77
W =211,81
W =211,90
W =212,00
Proj. studnia z kręgów bet. d=1,0 m
Proj. studnia z kręgów bet. d=1,0 m
Proj. studnia z kręgów bet. d=1,0 m
Proj. studnia z kręgów bet. d=1,0 m
D5
D6
D7
D8
Ho=1,52
1NN, gł.osi=1,00
wA32, gł.osi=1,62
zaproj. przyłącze KS DN160,
zaproj. przyłącze KS DN160,
Ho=1,45
wA32, gł.osi=1,62
ks160, rz.osi=210,24
zaproj. KS DN160, rz.osi=210,25
zaproj. KS DN160, rz.osi=210,28
Ho=1,43
wA32, gł.osi=1,62
1NN, gł.osi=0,80
zaproj.KS DN160,
zaproj.KS DN160,
Ho=1,38
wA32, gł.osi=1,62
211,76
211,79
211,85
211,98
210,25
210,36
210,47
210,62
49,30
50,50
61,70
DN400x12,9 PVC SN10 SDR34
L=434,10m
63,20
70,50
76,00
84,90
6,30
12,50
25,80
39,30
56,00
59,40
63,00
68,30
93,60
0,70
24,70
28,70
2
3


skrzyżowanie z Szymanowskiego dz.2946
dz.2974
dz.1849
dz.2946
dz.639/4
dz.1849
W =212,10
W =212,38
211,57
W =212,37
211,57
W =212,37
211,57
gA63, gł.osi=1,20
zaproj.ks160,
wA32, gł.osi=1,60
zaproj.ks160,
Proj. studnia z kręgów bet. d=1,0 m
zaproj.ks160,
ks160, rz.osi=210,49
wA32, gł.osi=1,62
gA32, gł.osi=1,22
Proj. studnia z kręgów bet. d=1,0 m
Proj. studnia ŚLEPA z kręgów bet. d=1,0 m
D9
D10
D11
Ho=1,38
Ho=1,43
Ho=1,42
212,09
212,27
212,29
210,73
210,84
210,87
50,00
48,00
11,40
i=2,3 ‰
43,60
47,70
65,30
68,40
74,70
88,10
2,60
16,10
18,90
22,70
34,10
4
Proj. studnia z kręgów bet. d=1,0 m ŚLEPA
proj.KS dn300, gł.dna~210,22
zabudować rury osłonowe na kablach SN i EN, gł.osi=0,80
Proj. studnia z kręgów bet. d=1,0 m
D11
D11A
Ho=1,42
Ho=1,50
212,29
212,42
210,87
210,92
5,8
5,4
3,00
0,7
16,30
i=3,3 ‰
DN315x10,2PVC
L=16,3m
0,00
1,40
7,20
12,60
15,60
16,30
0
Proj. studnia z kręgów bet. d=1,0 m ŚLEPA
woda dn100, gł.osi=1,60m
Proj. studnia z kręgów bet. d=1,0 m
D11
D11B
Ho=1,42
Ho=1,50
212,29
212,41
210,87
210,91
13,00
13,00
i=3,3 ‰
DN315x10,2PVC
L=13,0m
0,00
2,00
13,00
0
1:100/100
P.p.=200,00

INFORMACJA dot. skrzyżowań z istniejącym gazociągiem

W związku z kolizją z istniejącym gazociągiem DN250 w rurze osłonowej DN400(rzędna góry r. osłonowej 211,29m npm) zaprojektowany kanał deszczowy DN400 w ul. Mickiewicza zakończyć na studni D11.
Odwodnienie ulicy, działka nr 1991/3 przy zastosowaniu korytek rozsączających.

Mozliwa kolizja z istniejacym przyłączem gazu DN32 i DN63mm.

OZNACZENIA:

———	TEREN PROJEKTOWANY
———	TEREN ISTNIEJĄCY
W| =212,37	PROJEKTOWANE RZĘDNE TERENU
(D1)	PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACYJNA
Ho=1,59	GŁĘBOKOŚĆ STUDNI KANALIZACYJNEJ OD TERENU ISTNIEJĄCEGO
(W1)	PROJEKTOWANY WPUST DESZCZOWY Z OSADNIKIEM

UWAGI:

1. PRZEWODY ODPŁYWOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAPROJEKTOWANO Z RUR PVC DN400 I DN315 O POŁĄCZENIACH KIELICHOWYCH, O SZTYWNOŚCI OBWODOWEJ RURY SN 10 kN/m2, WYKONANE ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 1401.
2. STUDNIE KANALIZACYJNE Z KRĘGÓW BETONOWYCH D=1,0m, ZAKOŃCZONE KONUSEM, WŁAZY KLASY D400 Z POKRYWĄ WYPEŁNIONĄ BETONEM
3. STUDZIENKI WPUSTÓW ULICZNYCH BETONOWE D=0,5m, Z OSADNIKIEM H=0,5m, KRATY WPUSTÓW ŻELIWNE PŁASKIE KLASY D400
4. KANAŁ DESZCZOWY WYKONYWANY BĘDZIE PO ZABUDOWANIU NOWEJ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI I PO DEMONTAŻU ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ.
   NA ETAPIE PROJEKTOWANIA UZGODNIONO SKRZYŻOWANA KANAŁU DESZCZOWEGO Z NOWĄ KANALIZACJĄ SANITARNĄ
5. W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ PROJ. KANAŁU DESZCZOWEGOZ ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ, GAZOWĄ, KABLAMI ENERGETYCZNYMI I TELETECHNICZNYMI WYKONAĆ KONTROLNE PRZEKOPY POD NADZOREM PRACOWNIKA WŁAŚCIWEGO ZAKŁADU.
6. NA KABLACH ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH KRZYŻUJĄCYCH SIĘ Z KD ZABUDOWAĆ DWUDZIELNE RURY OSŁONOWE AROT.

Regon 531005383	**PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PROJEKTOWE „MI”** **Mirosław Sieja** **ul.Piłsudskiego 10 B/1** **47-223 KĘDZIERZYN-KOŹLE**			
OBIEKT	**ULICA MICKIEWICZA W ZAWADZKIEM**			
umowa nr	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis	
Autor cz. kanalizacyjnej	**inż. Barbara Skowrońska - Petek**	**5/83/Op**		
Sprawdzający części kanalizacyjnej	**mgr inż. Agnieszka Bakalus**	**403/2001**		
TEMAT	Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy Mickiewicza w Zawadzkiem wraz z przebudową kanalizacji deszczowej		**SKALA 1:500**	**24 kwietnia 2024 r**
TEMAT RYSUNKU	ODWODNIENIE ULICY MICKIEWICZA W ZAWADZKIEM PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ			
INWESTOR	GMINA ZAWADZKIE ul. Dębowa 13 , 47-120 ZAWADZKIE		**Rysunek nr K-01**	