Przedmiar robót

Remont drogi w Pcimiu na roli Gojsce -400m

Budowa: Pcim
Obiekt lub rodzaj robót: Droga w Pcimiu o długości 400m
Inwestor: Gmina Pcim
Pcim 563
32-432 Pcim

Data opracowania:
2024-02-20

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont drogi w Pcimiu na roli Gojsce -400m				
1	Element	Roboty przygotowacze				
1.1	KNR 201/119/4	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim			km	0,40
2	Element	Roboty ziemne				
2.1	KNNR 1/205/4 (2)	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami				
	Wyliczenie ilości robót:					
			150*3,2*0,30	144,000000		
			100*0,3*3,1	93,000000		
			RAZEM:	237,000000	m3	237,00
2.2	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na szerokości pomiędzy płytami p/a				
	Wyliczenie ilości robót:					
			150*1,7*0,3	76,500000		
			RAZEM:	76,500000	m3	76,50
3	Element	Podbudowa				
3.1	KNNR 6/204/3	Wypełnienie pomiędzy płytami z kamienia tłuczonego p/a				
	Wyliczenie ilości robót:					
			150*1,5*0,35	78,750000		
			RAZEM:	78,750000	m3	78,75
3.2	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm				
	Wyliczenie ilości robót:					
			250*3	750,000000		
			RAZEM:	750,000000	m2	750,00
3.3	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości			m2	750,00
3.4	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm				
	Wyliczenie ilości robót:					
			400*3	1 200,000000		
			RAZEM:	1 200,000000	m2	1 200,00
3.5	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości			m2	1 200,00
4	Element	Nawierzchnia				
4.1	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem			m2	1 200,00
4.2	KNR 231/310/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4˙cm			m2	1 200,00
4.3	KNR 231/310/2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy			m2	1 200,00
4.4	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3˙cm			m2	1 200,00
4.5	KNR 231/310/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy			m2	1 200,00

Nr	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość
5	Element	Pobocza, odwodnienia			
5.1	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych - pobocza			
	Wyliczenie ilości robót:				
		400*0,3*2	240,000000		
		RAZEM:	240,000000	m2	240,00
5.2	KNKRB 6/604/6	Przepusty rurowe z rur Fi 50 cm		m	12,00