Przedmiar robót

Remont drogi w Pcimiu na roli Chałpniki -130-

Budowa: Pcim
Obiekt lub rodzaj robót: Droga w Pcimiu
Inwestor: Gmina Pcim
Pcim 563
32-432 Pcim

Data opracowania:
2024-02-20

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont drogi w Pcimiu na roli Chałpniki -130-				
1	Element	Podbudowa				
1.1	KNNR 6/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni				
	Wyliczenie ilości robót:					
			130*3	390,000000		
			RAZEM:	390,000000	m2	390,00
1.2	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa o grubość po zagęszczeniu 20˙cm			m2	390,00
2	Element	Nawierzchnia				
2.1	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem			m2	390,00
2.2	KNR 231/310/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4˙cm			m2	390,00
2.3	KNR 231/310/2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy			m2	390,00
2.4	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3˙cm			m2	390,00
2.5	KNR 231/310/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy			m2	390,00
3	Element	Elementy poboczy				
3.1	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych - pobocza				
	Wyliczenie ilości robót:					
			130*0,3*2	78,000000		
			RAZEM:	78,000000	m2	78,00