Przedmiar robót

Remont drogi w Stróży - Żabowo - 200m

Budowa: Stróża
Obiekt lub rodzaj robót: Droga w Stróży - Żabowo
Inwestor: Gmina Pcim
Pcim 563
32-432 Pcim

Data opracowania:
2024-02-22

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont drogi w Stróży - Żabowo - 200m				
1	Element	Rozbiórka elementów drogi				
1.1	KNNR 6/802/4	Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4˙cm, mechanicznie				
	Wyliczenie ilości robót:					
			140*3	420,000000		
			RAZEM:	420,000000	m2	420,00
1.2	KNNR 6/801/2	Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15˙cm, mechanicznie				
	Wyliczenie ilości robót:					
			140*3	420,000000		
			RAZEM:	420,000000	m2	420,00
2	Element	Roboty ziemne				
2.1	KNNR 1/202/8 (2)	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu III-IV				
	Wyliczenie ilości robót:					
			60*3*0,25	45,000000		
			RAZEM:	45,000000	m3	45,00
3	Element	Podbudowa				
3.1	KNNR 6/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu V-VI				
	Wyliczenie ilości robót:					
			60*3,2	192,000000		
			RAZEM:	192,000000	m2	192,00
3.2	KNR 911/101/3 (2)	Wzmacnianie podłoża geosiatkami i geowłókninami				
	Wyliczenie ilości robót:					
			200*3	600,000000		
			RAZEM:	600,000000	m2	600,00
3.3	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm				
	Wyliczenie ilości robót:					
			60*3,2	192,000000		
			RAZEM:	192,000000	m2	192,00
3.4	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm				
	Wyliczenie ilości robót:					
			200*3	600,000000		
			RAZEM:	600,000000	m2	600,00
3.5	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości			m2	600,00

Nr	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość
4	Element	Nawierzchnia			
4.1	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem			
	Wyliczenie ilości robót:				
		200*3	600,000000		
		RAZEM:	600,000000	m2	600,00
4.2	KNR 231/310/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4˙cm		m2	600,00
4.3	KNR 231/310/2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy		m2	600,00
4.4	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3˙cm		m2	600,00
4.5	KNR 231/310/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy		m2	600,00
5	Element	Elementy poboczy, odwodnienie			
5.1	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych - pobocza			
	Wyliczenie ilości robót:				
		200*0,3*2	120,000000		
		RAZEM:	120,000000	m2	120,00
5.2	KNNR 6/605/7	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury Fi 50˙cm, demontaż i montaż - analogia		m	8,00
5.3	KNNR 6/606/4	Ścieki z elementów betonowych, prefabrykaty		m	50,00