Przedmiar robót

Remont drogi w Stróży na roli Mleczkowo -370

Budowa: Stróża
Obiekt lub rodzaj robót: Droga w Stróży
Inwestor: Gmina Pcim
Pcim 563
32-432 Pcim

Data opracowania:
2024-02-20

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont drogi w Stróży na roli Mleczkowo -370				
1	Element	Podbudowa na odcinku nr.1				
1.1	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm				
	Wyliczenie ilości robót:					
			70*3	210,000000		
			RAZEM:	210,000000	m2	210,00
1.2	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości			m2	210,00
1.3	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm				
	Wyliczenie ilości robót:					
			70*3	210,000000		
			RAZEM:	210,000000	m2	210,00
1.4	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości			m2	210,00
2	Element	Podbudowa z rozbiórką na odcinku nr.2				
2.1	KNNR 6/802/4	Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4˙cm mechanicznie				
	Wyliczenie ilości robót:					
			300*3	900,000000		
			RAZEM:	900,000000	m2	900,00
2.2	KNNR 6/801/2	Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15˙cm, mechanicznie				
	Wyliczenie ilości robót:					
			300*3*0,20	180,000000		
			RAZEM:	180,000000	m2	180,00
2.3	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm				
	Wyliczenie ilości robót:					
			300*4	1 200,000000		
			RAZEM:	1 200,000000	m2	1 200,000
3	Element	Nawierzchnia				
3.1	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem				
	Wyliczenie ilości robót:					
	poszerzenie		70*3	210,000000		
	główna, od skrzyżowania Niwa		300*4	1 200,000000		
			RAZEM:	1 410,000000	m2	1 410,00
3.2	KNR 231/108/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie			t	65,00
3.3	KNR 231/310/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4˙cm			m2	1 410,00

Nr	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość
3.4	KNR 231/310/2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy		m2	1 410,00
3.5	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3˙cm		m2	1 410,00
3.6	KNR 231/310/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy		m2	1 410,00
4	Element	Pobocza, odwodnienia			
4.1	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych - pobocza			
	Wyliczenie ilości robót:				
		320*0,3*2	192,000000		
		RAZEM:	192,000000	m2	192,00