

Stargard, dnia 13.03.2024 r.

Dotyczy: „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Koszewko”.

W związku z otrzymaniem pytań od Wykonawcy do SWZ nr GKI.271.22.2024.G.Ch Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1.** Dokumentacja Projektowa udostępniona przez Zamawiającego nie uwzględnia rozbiórki konstrukcji istniejącej drogi, wynikającej z projektowanego poszerzenia chodnika i przebiegu nowego krawężnika . Szacunkowa powierzchnia rozbiórek wynosi 300,0 m<sup>2</sup>  
Zwracamy się o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje związane z tym zakresem robót.

Odpowiedź: Przedmiar uzupełniono o pozycję rozbiórki podbudowy.

**Pytanie 2.** Prosimy o jednoznaczną odpowiedź czyją własnością stają się materiały pochodzące z rozbiórki elementów betonowych (krawężniki,oporniki,plytki..itp.). Prosimy wskazanie miejsca wywozu materiałów oraz odległości od budowy?

Odpowiedź: Materiał z rozbiórki elementów betonowych staje się własnością Wykonawcy, który jest zobowiązany zagospodarować go we własnym zakresie.

**Pytanie 3.** Prosimy o jednoznaczną odpowiedź czyją własnością staje się destrukta powstały po frezowaniu nawierzchni bitumicznych jezdni i chodnika. Prosimy wskazanie miejsca wywozu materiałów oraz odległości od budowy?

Odpowiedź: Destrukt bitumiczny po frezowaniu nawierzchni bitumicznych staje się własnością Zamawiającego i Wykonawca zobowiązany jest do przewiezienia w/w materiału na odległość do 10 km do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

**Pytanie 4.**Po dokonaniu wizji lokalnej na budowie stwierdziliśmy że po stronie lewej istniejącej drogi znajduje się krawężnik betonowy. Prosimy o wyjaśnienie czy zakres robót na zadaniu obejmuje rozbiórkę tego krawężnika? Jeżeli Zamawiający potwierdzi konieczność rozebrania krawężnika, to wnosimy o zwiększenie zakresu robót z pozycji 5 Przedmiaru Robót do 470,0m.

Odpowiedź: Przedmiar robót został uzupełniony o zwiększenie ilości krawężników przeznaczonych do rozbiórki.

**Pytanie 5.** W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie kategorii ruchu drogi, dla jakiej należy zaprojektować mieszankę mineralno- asfaltową na warstwę ścieralną. W opisie technicznym wskazano mieszankę AC11S, KR2, natomiast zgodnie z D.05.03.05a należy zastosować AC11S,KR3-4. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Pomimo wskazania konstrukcji nawierzchni jezdni jak dla KR2 Wykonawca musi przewidzieć ułożenie warstwy ścieralnej o właściwościach mieszanki mineralno asfaltowej AC11S jak dla KR3-4.

**Pytanie 6.** Po dokonaniu wizji lokalnej na budowie stwierdziliśmy że po stronie lewej w km 0+090 znajduje się duży zjazd do posesji (zamku). Z doświadczenia oferenta wynika, że zjazd ten będzie

trzeba dopasować do nowej niwelety drogi. W związku z czym należy wymienić 35,0 mb krawężnika najazdowego oraz przebrukować około 75,0 m<sup>2</sup> nawierzchni zjazdu.

Prosimy o potwierdzenie, że taki zakres robót jest do wykonania oraz uzupełnienie przedmiaru robót o ww. pozycje.

Odpowiedź: Przedmiar robót został uzupełniony o rozbiórkę istniejących i ustawienie nowych krawężników oraz dostosowanie wysokościowe istniejącej nawierzchni z kostki betonowej brukowej na zjeździe do zamku w granicach działki drogowej.

**Pytanie 7.** Po dokonaniu wizji lokalnej na budowie stwierdziliśmy że po stronie lewej w km 0+410 znajduje się zjazd na działkę 49/1. W obecnej chwili jest on powiązany z istniejącą nawierzchnią żużlową. Nowy projekt . nie przewiduje połączenia wjazdu z nową jezdnią bitumiczną.

Prosimy o wyjaśnienie czy oferent w swojej wycenie ma uwzględnić przedłużenie wjazdu i wykonanie około 20,0 m<sup>2</sup> konstrukcji wraz z krawężnikiem.

Wnosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o ww. pozycje.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że działka 49/1 nie jest objęta zakresem opracowania i zgłoszeniem robót budowlanych, dlatego też wszelkie prace budowlane muszą odbywać się w granicach działki drogowej o numerze ewidencyjnym 7. Wobec powyższego zadaniem Wykonawcy przy wykonywaniu prac budowlanych będzie zapewnienie swobodnego dostępu do działki 49/1 z nowej nawierzchni bitumicznej bez ingerencji poza działkę inwestycyjną.

**Powyższe pytania i odpowiedzi stają się częścią SWZ wiążącą dla Wykonawców.**