

## WYKAZ STOLARKI


Okna

NR	1
Symbol	
Schemat	
Wymiar w świetle muru	So 90.0
Wymiar w świetle ościeznicy	Ho 60.0
Kondygnacja 1	S 74.0
Kondygnacja 0	H 44.0
Ilość	0
Uwagi	4

- proj. odcinek instalacji wody zimnej  
- - - - - proj. odcinek instalacji wody ciepłej
- projektowane odcinki instalacji wody wykonać w systemie rur tworzywowych np. wielowarstwowych rur typu HERZ PE-RT/Al/PE-HD z wkładką aluminiową f-my HERZ
- pod bateriami i na odgałęzieniach montować zawory odcinające do wody
- proj. instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC  
K1, K2 - proj. piony kan. sanit. dn75PVC  
piony wyprowadzić po ścianie zewn. nad dach  
przy przejściu pionu w poziom zamontować czyszczak  
ZA - zawór antyskażeniowy dn20

Drzwi

NR	1	2
Symbol		
Schemat		
Wymiar w świetle muru	So 100.0	100.0
Wymiar w świetle ościeznicy	Ho 205.0	205.0
Rodzaj skrzydła	S 90.0	S 90.0
Kondygnacja 1	H 200.0	200.0
Kondygnacja 0	L 0	L 0
Ilość	P 0	P 0
Razem	2	4
Uwagi		



KRATKA WENT. 20X20CM Z ŻAUZJĄ REGULOWANĄ

## WYPOSAŻENIE:

- a/ WIESZAK  
b/ UMYWALKA DO RAK  
c/ SZAFKA GOPODARCZA  
d/ KRAN ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA  
e/ ZLEW NA WYS H/50CM OD PODŁOGI  
f/ podgrzewacz pojemnościowy 50l (do ciepłej wody)

g/ promiennik ciepła sufitowy 90x60x3cm - 550W

h/ rozdzielnia elektryczna

i/ główny wył. prądu

j/ kratka ściekowa z syfonem - spadki do kratki 1.5 do 2%

k/ gniazdo hermetyczne IP67 - 2 szt na wys 1,1m

l/ oprawa hermetyczna LED, IP65, nt

m/ łącznik oświetleniowy hermetyczny, IP65, nt

zaleca się wykonanie instalacji elektr. w rurkach chronnych w ściankach działowych i w stropie

	Usługi Projektowe Adam Madrzak 58-100 Świdnica, Bolescin 49d	NIP 884-101-18-39 REGON 890242640 kom. 502 509 850 e-mail: adam1703@gmail.com
ZADANIE:	Budynek kwarantanny i izolacji dla psów	
ADRES:	58-100 Świdnica, ul. Pogodna 3, dz. nr 40/4, obr. Osiedle Młodych	
INWESTOR:	Gmina Świdnica	
ADRES:	58-100 Świdnica ul. Armii Krajowej 49	
Architekt:	Adam Madrzak	
nr upr.:	UAN.V-7342/3/135/94	
nazwa pliku:	schronisko	data: 2024-05-30
skala:	1 : 50	RZUT PRZYZIEMIA
projekt zanienny - PAB		Rys nr 2 /zamienny