

Grodzisk Wlkp., 16.01.2023r.

IG-DP.272.13.2022

**Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia  
publicznego**

**Dotyczy postępowania na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Grodziskiego”,**

W związku ze złożonymi pytaniami do postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Prosimy o wyjaśnienia do postępowania:

**Pytanie nr 1:** Prosimy o potwierdzenie montażu nowej stolarki okiennej i drzwiowej (budynek ZST) w miejscu obecnej stolarki.

**Odpowiedź:** Tak potwierdzamy montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej ( budynek ZST) w miejscu obecnej.

**Pytanie nr 2:** W jaki sposób (materiał) przewiduje się docieplenie ościeży okien od wewnątrz – Rys. nr 6 Rzut parteru - szczegół “A” – budynek LO,.

**Odpowiedź:** Zgodnie z projektem i szczegółem: płyta PIR + płyta GK.

**Pytanie nr 3:** Czy przewiduje się ingerencję w instalacje prowadzone na elewacji budynku LO, widoczne na zdjęciach z inwentaryzacji (elewacja frontowa, elewacja tylna)?

**Odpowiedź:** Nie przewiduje się ingerencji w instalacje prowadzone na elewacji budynku LO.

**Pytanie nr 4:** W jakim zakresie należy odnowić/wyremontować wejście/schody/murki na elewacji tylnej budynku LO?

**Odpowiedź:** Należy uwzględnić naprawę schodów, wyremontowanie i odmalowanie ( tak jak elewacja budynku) murków przy tylnym wejściu do budynku LO.

**Pytanie nr 5:** W jaki sposób należy wykończyć łączenie podłoga/ściana po montażu izolacji wewnętrznej ścian (budynek LO)? Czy zastosować listwy przypodłogowe? Jeżeli tak – jakie?

**Odpowiedź:** Należy przewidzieć w miejscu zastosowania ocieplenia Eurothane takie listwy jak pozostałe istniejące w pomieszczeniach.

**Pytanie nr 6:** Czy Zamawiający przewidują zakrycie izolacją termiczną (wełną) instalacji gazowej na elewacji? (zdjęcie nr 1)

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie nr 7:** W jaki sposób wykonać docieplenie ścian, zaznaczone na zdjęciu nr 2? Wycięcie fragmentu muru i przejście izolacji?

**Odpowiedź:** Nie ingerujemy w murek z dociepleniem. (dochodzimy z ociepleniem do murka z obu stron).Murek przedstawiony na zdjęciu nr 2 musi zostać wyremontowany i odmalowany w kolorystyce elewacji.

**Pytanie nr 8:** Z jakiej blachy należy wykonać parapety zewnętrzne:

- a) zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym pkt. 8.3.1 - blacha tytan-cynk w kolorze szarym,
- b) zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym pkt. 8.3.3 - blacha tytan-cynk gr. 0,55?

**Odpowiedź:** W pkt b) należy przyjąć w kolorze szarym, tak jak w pkt a).

**Pytanie nr 9:** Czy należy uwzględnić docieplenie ścian fundamentowych zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym pkt. 8.3.2. (brak zakresu robót w przedmiarze)?

**Odpowiedź:** Jest uwzględnione w przedmiarze rozdział. 1.1 poz. 10-230.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Sekretarz Powiatu

/-/ Tomasz Dolata