


## Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**  
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619  
e-mail: [sekretariat@trzebiatow.pl](mailto:sekretariat@trzebiatow.pl), [www.trzebiatow.pl](http://www.trzebiatow.pl)



Trzebiatów, 09.07.2024 r.

Znak sprawy: **RZ.271.17.2024**

**WYKONAWCY**  
**ubiegający się o udzielenie zamówienia**

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – nr 1**

Gmina Trzebiatów, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **„Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Trzebiatów”** – Ogłoszenie nr 2024/BZP 00385265/01 z dnia 2024-06-27

**Do zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści SWZ:**

#### **Pytanie nr 1:**

Prosimy o określenie w jakim czasie Zakład Wodociągów i Kanalizacji wykona wymianę rur azbestowo-cementowych istniejącego wodociągu oraz udroźnienie lub wymianę odcinków kolektora sanitarnego. Ponadto prosimy o doprecyzowanie zakresu ww. prac i wymaganej szerokości rozbiórek.

Zgodnie opisem przedmiotu zamówienia zamawiający wymaga, aby wykonawca uwzględnił w swoim harmonogramie robót konieczność skoordynowania swoich prac budowlanych z zakresem prac planowanych do realizacji przez ZWiK.

#### **Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji planuje dokonać całościowej wymiany rur azbestowo-cementowych istniejącego w ul. Poniatowskiego wodociągu na całej jego długości oraz udroźnienie lub wymianę jednego odcinka kolektora sanitarnego (w okolicy działki nr 76, na odcinku ok. 10m) systemem zleconym.

Wykonawca zostanie wyłoniony w ramach zapytania ofertowego złożonego przez ZWiK Trzebiatów sp. z o.o. – jako odrębne zadanie- dopiero po wyłonieniu wykonawcy zadania głównego przez gminę. Planowane jest wykonanie tych robót przed przystąpieniem do prac wykonawcy zadania „Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Trzebiatów”. Jednakże proszę brać również pod uwagę fakt, że Wykonawca wyłoniony przez gminę do realizacji zadania głównego, będzie mógł również złożyć do ZWiK ofertę na realizację remontu tej sieci- co będzie odrębnie płatne przez ZWiK i wtedy będzie on mógł ująć te prace we własnym harmonogramie. Podkreślić należy, że wymiana sieci wodociągowej uzależniona jest od realizacji zadania głównego przez gminę. Jeśli nie będzie realizowane zadanie główne, sieć wodociągowa również nie zostanie wymieniona.

W związku z powyższym, do czasu rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania głównego przez gminę, uwzględnienie w harmonogramie robót konieczności skoordynowania prac budowlanych z zakresem prac planowanych do realizacji przez ZWiK jest w chwili obecnej niemożliwe.

**Pytanie nr 2:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie wpusty deszczowe należy wykonać jako krawężnikowo-jezdniowe. Jeżeli nie, prosimy o potwierdzenie, że wpusty jezdniowe należy zamontować w klasie C250.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Tak, wpusty deszczowe należy wykonać jako krawężnikowo-jezdniowe.

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o zamieszczenie dokumentacji geologicznej dla inwestycji.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający nie posiada dokumentacji badania podłoża gruntowego. Na etapie opracowania dokumentacji, projektant uznał, że nie jest ona konieczna.

**Pytanie nr 4:**

Czy zamawiający dopuszcza renowację i przebudowę istniejącej studni w punkcie „1”?

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Tak, dopuszcza się renowację i przebudowę istniejącej studni w punkcie „1” do stanu technicznego zgodnego z wymaganiami i parametrami studni nowej.

**Pytanie nr 5:**

Prosimy o potwierdzenie, że załączony przedmiar ma charakter jedynie pomocniczy. Ww. przedmiar (kanalizacja deszczowa) nie obejmuje całości zadania.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Proszę sporządzić wycenę uwzględniającą cały zakres robót objętych dokumentacją techniczno-przetargową, tj. projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, z uwzględnieniem opisu przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ.

**Pytanie nr 6:**

Czy zamawiający będzie wymagał wykonania kaskad na przykanalnikach do wpustów? Zaznaczamy, że obowiązujące przepisy BHP zabraniają pracy w studniach deszczowych w trakcie opadów czyli w czasie napływu przez ww.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Proszę wykonać kaskady przed studniami zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. w okresach bezopadowych.

**Pytanie nr 7:**

Prosimy o określenie sposobu odtworzenia nawierzchni po wykonaniu kanalizacji deszczowej na odcinku 1-4 (ul. Muzealna od ul. Poniatowskiego do ul. Waryńskiego).

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Odtworzenie nawierzchni należy wykonać poprzez odbudowanie konstrukcji istniejącej nawierzchni. Na odcinku, gdzie występują płyty betonowe, należy je rozebrać, spaletować, zabezpieczyć na czas prowadzenia robót i ponownie wbudować. Na odcinku ul. Waryńskiego, gdzie występuje nawierzchnia bitumiczna, należy odtworzyć masę bitumiczną na gorąco z zachowaniem układu warstw.

**Pytanie nr 8:**

Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach robót ZWiK będą wykonywane roboty w ul. Muzealnej oraz czy należy skalkulować rozbiórki na tę okoliczność?

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający przewiduje, że wymiana sieci wodociągowej i prace związane z siecią sanitarną – prowadzone będą wyłącznie w granicach opracowania projektowego (tj. jedynie w zakresie, gdzie projektowana jest zmiana nawierzchni).

Wymiana sieci wodociągowej w ul. Muzealnej nie jest planowana.

**Pytanie nr 9:**

Przyłącza z części posesji są włączone do istniejących studzienek wpustowych przeznaczonych do demontażu. Czy wykonawca ma skalkulować roboty z tym związane? Jeżeli tak to jakie?

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Wykonawca nie kalkuluje robót związanych z podłączeniem posesji do projektowanej kanalizacji deszczowej.

**Zatwierdził:**

**Zastępca Burmistrza Trzebiatowa**

**Grzegorz Jelonek**