

Wskaźniki techniczno - ekonomiczne

Nr	Nazwa	Jm	Ilość	Wskaźnik [zł]
----	-------	----	-------	---------------

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont drogi przy zjeździe z wagi przy ul. Królewskiej Tamy 135; 44-100 Gliwice		
1	Element	Element		
1.1	KNR 231/805/2	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 10' cm	m2	125
1.2	KNR 231/813/3	Rozebranie krawężników, betonowych 15x30' cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	10
1.3	KNR 6/102/4	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 10' cm, kategoria gruntu V-VI	m2	125
1.4	KNRW 202/1103/3 (1)	Podkłady z materiałów sypkich, (w bud. przemysłowym), na podłożu gruntowym	m3	10,85
1.5	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	m3	0,9
1.6	KNR 231/403/1	Krawężniki betonowe, wystające 15x30' cm na podsypce piaskowej - wymiana uszkodzonych i regulacja krawężników	m	10
1.7	KNKRB 6/301/6	Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piask., kostka nieregularna wys. 10 cm - założono wymianę 20% kostki	m2	125
1.8	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1' km - 10km	m3	21,7
1.9	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1' km - 9km	m3	21,7
1.10				
1.11				