

Kanalizacja sanitarna na terenie Szpitala		
L.p.	Rodzaj robót	Ilość
1.	Roboty ziemne - wykop mechaniczny [m3]	1927,14
2.	Montaż studzienki rewizyjnej fi 425 (wraz z materiałem) - w terenach zielonych [szt.]	8
3.	Montaż studzienki rewizyjnej fi 425 (wraz z materiałem) - w drodze [szt.]	18
4.	Montaż studzienki rewizyjnej betonowej fi 1000 (wraz z materiałem) - w terenie zielonym	6
5.	Montaż studzienki rewizyjnej betonowej fi 1000 (wraz z materiałem) - w drodze	32
6.	Montaż rur PVC SDR 34 kl.S fi 160 (wraz z materiałem) [mb]	272,4
7.	Montaż rur PVC SDR 34 kl.S fi 200 (wraz z materiałem) [mb]	614,32
8.	Montaż rur PVC SDR 34 kl.S fi 250 (wraz z materiałem) [mb]	76,85
9.	Przewiert fi 200 mm wraz z rurą stalową osłonową	40
10.	Rura ochronna stalowa fi 200 mm wraz z montażem w wykopie otwartym	40
11.	Demontaż i montaż kostki brukowej wraz z podbudową [m2]	540
12.	Usunięcie i odtworzenie nawierzchni w miejscu prowadzenia kanalizacji sanitarnej [m2]	904,5
13.	Przejście szczelne przez ścianę budynku [szt.]	14
14.	Przejście przez ścianę obiektu (szamb, fundament ogrodzenia) [szt.]	6
Kanalizacja sanitarna - ulice Miętowa, Sanatoryjna, Lawendowa i Kuracyjna		
L.p.	Rodzaj robót	Ilość
1.	Roboty ziemne - wykop mechaniczny [m3]	3872,06
2.	Montaż studzienki rewizyjnej fi 425 (wraz z materiałem) - w terenach zielonych [szt.]	19
3.	Montaż studzienki rewizyjnej fi 425 (wraz z materiałem) - w drodze [szt.]	21
4.	Montaż studzienki rewizyjnej betonowej fi 1000 (wraz z materiałem) - w terenie zielonym	14
5.	Montaż studzienki rewizyjnej betonowej fi 1000 (wraz z materiałem) - w drodze	17
6.	Montaż rur PVC SDR 34 kl.S fi 160 (wraz z materiałem) [mb]	867,2
7.	Montaż rur PVC SDR 34 kl.S fi 200 (wraz z materiałem) [mb]	585,68
8.	Montaż rur PVC SDR 34 kl.S fi 250 (wraz z materiałem) [mb]	63,55
9.	Montaż rur PVC SDR 34 kl.S fi 315 (wraz z materiałem) [mb]	294
10.	Montaż rur PE SDR 17 kl. 100 fi 90 (wraz z materiałem) -rurociąg tłoczny [mb]	46,1
11.	Montaż rur PE SDR 17 kl. 100 fii 63 (wraz z materiałem)- rurociąg tłoczny [mb]	79,5

12.	Przewiert fi 200 mm wraz z rurą stalową osłonową	120
13.	Rura ochronna stalowa fi 200 mm wraz z montażem w wykopie otwartym	120
14.	Demontaż i montaż kostki brukowej wraz z podbudową [m2]	390
15.	Usunięcie i odtworzenie nawierzchni w miejscu prowadzenia kanalizacji sanitarnej[m2]	2472
16.	Przejście szczelne przez ścianę budynku [szt.]	18
17.	Przejście przez ścianę obiektu (szamb, fundament ogrodzenia) [szt.]	12
18.	Budowa przepompowni ścieków [kpl.]	2
19.	Wymiana przepompowni ścieków [kpl.]	1
Kanalizacja deszczowa		
L.p.	Rodzaj robót	Ilość
1.	Roboty ziemne - wykop mechaniczny [m3]	445,2
2.	Montaż studzienki rewizyjnej betonowej fi 1200 (wraz z materiałem) - w drodze	13
3.	Montaż rur PVC SDR 34 kl.S fi 250 (wraz z materiałem) [mb]	108
4.	Montaż rur PVC SDR 34 kl.S fi 500 (wraz z materiałem) [mb]	114,6
Roboty drogowe ul. Sanatoryjna, Miętowa, Lawendowa		
L.p.	Rodzaj robót	Ilość
1.	Roboty przygotowawcze w tym obsługa geodezyjna (km)	1,34
2.	Roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowej (nawierzchnia betonowa, trelinka, nawierzchnia asfaltowa, płyty drogowe) o średniej grubości 12cm) z wywozem na odl. 5km w miejsce wskazane przez inwestora	3725
3.	Warstwy odsączające piaskowe gr. 10cm (m2)	9209
4.	Podbudowa z KłSM gr 28cm (m2)	8051
5.	Podbudowa z KłSM gr 15cm (m2)	1158
6.	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm - chodnik (m2)	1158
7.	Nawierzchnia z BA gr. 6cm z zskopieniem emulcją między warstwami (m2)	9209
8.	Nawierzchnia z BA gr. 4cm z zskopieniem emulcją między warstwami (m2)	9209
9.	Krawężnik wraz ławą z oporem (mb)	3100
10.	Obrzeże betonowe (mb)	751
11.	Regulacja studni kanalizacyjnych z wymianą na nowe wazy wraz z montażem pierścieni odciążających	750
12.	Regulacja wraz z wymianą na nowe skrzynek wodociągowych i gazowych (szt)	80
13.	Rozbiórka kanału betonowego c.o. wraz wywozem na odl. 5m oraz zasypaniem kanału piaskiem z zagęszczeniem (m3)	200

14.	Organizacja ruchu docelowa oraz tymczasowa (kpl.)	1
15.	Roboty uzupełniające (humusowanie trenów przyległych z obsianiem trawą) (m2)	1500
16.	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (km)	1,34
Prace projektowe		
1.	Wykonanie dokumentacji budowlano – technicznej wielobranżowej wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowę	komplet