

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Boisko do piłki nożnej			
1 d.1	KNR 9-27 0101-01 analogia	Zabezpieczenie ogrodzenia boiska na wysokości 1 m	m2		
		2 * 61,1 + 2 * 34,20	m2	190,600	
				RAZEM	190,600
2 d.1	wycena indywidualna	Naprawa ubytków w warstwie użytkowej oraz w warstwie SBR	m2		
		1576,44	m2	1 576,440	
				RAZEM	1 576,440
3 d.1	wycena indywidualna	Mycie i usunięcie zanieczyszczeń starej nawierzchni wodą pod ciśnieniem oraz środkami czyszczącymi	m2		
		1576,44	m2	1 576,440	
				RAZEM	1 576,440
4 d.1	wycena indywidualna	Naniesienie warstwy gruntującej w ilości 0,15 - 0,20 kg/m2 w celu wzmocnienia podłoża	m2		
		1576,44	m2	1 576,440	
				RAZEM	1 576,440
5 d.1	wycena indywidualna	Wykoranie retoppingu poprzez dwukrotne naniesienie warstwy natrysku poliuretanowego w kolorze zielonym z granulatem EPDM 0,5-1,5 mm	m2		
		1576,44	m2	1 576,440	
				RAZEM	1 576,440
6 d.1	wycena indywidualna	Malowanie linii wyznaczających pola gry	m		
		$52,2 * 2 + 30,2 * 3 + 9,4 * 4 + 17,2 * 2 + (3 * 4 + 8,2 * 2) * 2 + 2 * 3,14 * 5 + 2 * 8 + 4 * 1$	m	375,200	
				RAZEM	375,200
7 d.1	KNR 9-27 0101-02 analogia	Usunięcie zabezpieczenia ogrodzenia boiska na wysokości 1 m	m2		
		2 * 61,1 + 2 * 34,2	m2	190,600	
				RAZEM	190,600
2		Boisko do koszykówki			
8 d.2	KNR 9-27 0101-01 analogia	Zabezpieczenie ogrodzenia boiska na wysokości 1 m	m2		
		2 * 32,2 + 2 * 21,20	m2	106,800	
				RAZEM	106,800
9 d.2	wycena indywidualna	Naprawa ubytków w warstwie użytkowej oraz w warstwie SBR	m2		
		664,27	m2	664,270	
				RAZEM	664,270
10 d.2	wycena indywidualna	Mycie i usunięcie zanieczyszczeń starej nawierzchni wodą pod ciśnieniem oraz środkami czyszczącymi	m2		
		664,27	m2	664,270	
				RAZEM	664,270
11 d.2	wycena indywidualna	Naniesienie warstwy gruntującej w ilości 0,15 - 0,20 kg/m2 w celu wzmocnienia podłoża	m2		
		664,27	m2	664,270	
				RAZEM	664,270
12 d.2	wycena indywidualna	Wykonanie retoppingu poprzez dwukrotne naniesienie warstwy natrysku poliuretanowego w kolorze ceglasytm z granulatem EPDM 0,5-1,5 mm	m2		
		664,27	m2	664,270	
				RAZEM	664,270

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	wycena indywidualna	Malowanie linii wyznaczających pola gry	m		
		$2 * 3,14 * 8 + 6 * 4 + 2 * 3,14 * 1,8 * 3 + 18 * 2 + 9 * 5$	m	189,152	
				RAZEM	189,152
14 d.2	KNR 9-27 0101-02 analogia	Usunięcie zabezpieczenia ogrodzenia boiska na wysokości 1 m	m2		
		106,8	m2	106,800	
				RAZEM	106,800