

ZP.271.5.2024

Do Wykonawców

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa i modernizacja dróg na terenie gmin wchodzących w skład Związku.**” Zadanie jest dofinansowane ze środków **Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych** (Ogłoszenie nr 2024/BZP 00384411/01 z dnia 2024-06-26, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00402209/01 z dnia 2024-07-08)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie czy zakres robót części 1 „Rozbudowa drogi gminnej Krzyż – Sienica – Malachin – etap I (Gmina Czersk)” obejmuje odcinek drogi od km 1+750 do km 3+483,18?

Tak, zakres obejmuje odcinek drogi od km 1+750 do km 3+483,18.

Pytanie 2

Pytanie Dotyczy cz. 1 Prosimy o określenie grubości masy SMA Jena w przedmiarze jest to gr. 6 cm, natomiast w dokumentacji gr. 4 cm oraz o podanie właściwej grubości mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W w przedmiarze jest to gr. 4 cm, natomiast w dokumentacji projektowej 6 cm.

Pytanie powinno dotyczyć części 3. Należy wykonać SMA Jena grubości 6 cm, AC 16 W grubości 4 cm.

Pytanie 3

Prosimy o podanie kilometrażu drogi wchodzącej w zakres przedmiotu zamówienia części 3:”Przebudowa drogi gminnej Krąg- Szlachta – etap I (Gmina Śliwice).

Postępowanie obejmuje odcinek od km 1+950 do km 3+717,29.

Pytanie 4

Pytanie dotyczy cz. 3 prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału ma być wykonane pobocze, wg. przedmiaru jest to gruz betonowy 0-63 z zamiatowaniem pospółką piaszczysto gliniastą , a w przekrojach normlanych jest to kruszywo 0-31,5?.

Należy wykonać zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 5

Czy przedmiar robót część 3 przedstawia rzeczywisty zakres robót do wykonania? W dokumentacji projektowej należy wykonać min. kanał technologiczny, zjazdy, siatkę wzmacniającą, korytka betonowe trójkątne, opaskę z kostki kamiennej i obrzeża .Przedmiar robót nie zawiera wyżej wymienionych elementów czy należy je ująć do wyceny.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zakres obejmuje jedynie nakładkę na istniejącej nawierzchni na podstawie przekroju zamiennego załączonego do SWZ.

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (zał. 8 – OPZ do SWZ) zakres obejmuje przebudowę drogi od km 1+950 do km 3+717,29 w zakresie wzmocnienia konstrukcji - Etap I.

Zakres robót w ramach Etapu I:

- likwidacja przełomów,
- ułożenie warstwy bitumicznej SMA JENA 16 gr 6cm na istniejącej nawierzchni bitumicznej, której szerokość jest zmienna od 3,5 - 5,0 m,
- wykonanie robót ziemnych pod pobocza oraz ich wykonanie z kruszywa łamanego 0-31,5 szerokości 1,0m.
- plantowanie terenu przyległego.

Pytanie 6

Prosimy o wyjaśnienie dotyczy cz. 4 "Budowa i rozbudowa drogi gminnej Okoniny Nadjeziorne –Główka –etap I (Gmin Śliwice)" jaki rodzaj masy należy przyjąć do wyceny w przedmiarze jest mieszanka mineralno –bitumiczna SMA 11, natomiast w dokumentacji projektowanej SMA 8.

Należy zastosować mieszankę SMA 8 wg aktualnego WT.2 2014.

Pytanie 7

Czy zamawiający wymaga wykonania odcinków próbnych warstw konstrukcyjnych na Część 1, 2.3 i 4 zamówienia.

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinków próbnych warstw konstrukcyjnych.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ.

Z poważaniem

Przewodniczący Zarządu

Daniel Szpręga



Otrzymują:

1) strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/czersk>

2) a/a
